

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Garzyn [ok. 470mb]

| Lp. | Nr Specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostkow | Wartość (zł*) |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|---------------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni drogowej średnia grubość 5,0 cm, załadunek wraz z transportem nawierzchni z rozbiórki samochodem poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie. | m ² | 850,00 | | |
| 2 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie w gruncie kat. I-IV śr gł 45 cm z wywozem ziemi poza teren budowy | m ² | 520,00 | | |
| 3 | D-04.05.01 | Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa, wytwarzanego w węźle bet. pod poszerzenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15,0cm | m ² | 520,00 | | |
| 4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego, warstwa grubości po zagęszczeniu - 25,0cm | m ² | 520,00 | | |
| 5 | D-04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, warstwa grubości po zagęszczeniu - 4,0cm | m ² | 520,00 | | |
| 6 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - warstwa wyrównawcza gr. 4,0cm. | m ² | 2 700,00 | | |
| 7 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych. | m ² | 3 220,00 | | |
| 8 | D.05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna gr. 4,0cm. | m ² | 2 552,00 | | |
| 9 | D.06.03.01 | Utwardzenie poboczy na szer. 1,0m destruktem asfaltowym o gr. 10,cm po zagęszczeniu | m ² | 990,00 | | |

Netto:

VAT 23%

Brutto

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

słownie zł:

miejsowość, data:

sporządził: _____