

Strzegom 11.09.2019 r.

**Biuro Projektów Vegmar Sp. z o.o.**  
**ul. Dembego 12/14**  
**02-796 Warszawa**

L.dz. 2487/2019

**Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu” – pismo nr VMR-100SP/313/08/19/DO.**

Informujemy, że przedłożony do zaopiniowania projekt zagospodarowania terenu dla ww. zadania uzgadniamy na następujących warunkach:

1. **Regulacji wysokościowej i wymiany wszystkich urządzeń wod-kan.** (kompletów włączów kanalizacyjnych oraz skrzynek i obudów do zasuw i hydrantów) na koszt Inwestora. **Powyższe należy uwzględnić w projekcie budowlanym i SIWZ.**
2. Dokonania, przed rozpoczęciem robót, protokolarnego przekazania placu budowy pod kątem określenia, tj. sprawdzenia przez WiK Sp. z o.o. Strzegomiu w obecności Wykonawcy, stanu technicznego urządzeń wod-kan. (m.in. zasuw, hydrantów, oraz studni kanalizacji sanitarnej) oraz wskazania przez WiK Sp. z o.o. Strzegomiu urządzeń wod-kan., tj. skrzynek i obudów do zasuw i hydrantów oraz kompletów włączów studni kanalizacji sanitarnej podlegających wymianie.
3. Dokonania, po zakończeniu robót, protokolarnego odbioru przez WiK Sp. z o.o. Strzegomiu urządzeń wod-kan. w zakresie sprawdzenia stanu technicznego zasuw, hydrantów, studni kanalizacji sanitarnej łącznie ze sprawdzeniem wymienionych skrzynek i obudów do zasuw i hydrantów oraz kompletów włączów.
4. Uzgodnienia z WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu każdej przebudowy urządzeń wod-kan., których w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność przebudowy. Koszty z tym związane ponosi Inwestor. Powyższe prace podlegać będą protokolarnemu odbiorowi przez WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu.
5. Prowadzenia prac ziemnych, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami wod-kan. ręcznie, z zachowaniem ostrożności.
6. Ominięcia, podczas układania krawężników, skrzynek zasuw i hydrantów oraz włączów studziennych.
7. Zgłoszenia do odbioru służbom technicznym WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu, przed zasypaniem, robót wykonywanych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami wod-kan. oraz przebudowę urządzeń wod-kan.

*Bah*

Ponadto informujemy, że nie wyklucza się istnienia innych urządzeń wod-kan. nie wskazanych na przedłożonych planach syt-wys., które to urządzenia nie zostały zgłoszone do odbioru WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu lub nie zostały poddane inwentaryzacji geodezyjnej.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

WICEPREZES ZARZĄDU  
Z-ca DYREKTORA

*inż. Marek Jaryczewski*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

*inż. Dorota Borkowska*

*Bay*

