

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont III piętrowego
Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu

Adres: Kantego 4
32-300 Olkusz

Kody CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie
45000000-7 - Roboty budowlane
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Inwestor:

Wykonawca: Powiat Olkuski
Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

Sporządził: mgr inż. Tomasz Barzycki
Sprawdził:
Data opracowania: 05.09.2023r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	Element	Kuchnia			
1.1	ZKNR C 1/101/1	Zabezpieczenie okien i drzwi foli malarsk 7,1	m2 m2	7,100	7,100
1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg foli 17,280	m2 m2	17,280	17,280
1.3	KNR 401/1202/9	Zskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m2 cian i sufitów 64,064	m2 m2	64,064	64,064
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłó y, powierzchnie poziome, preparatem gruntuj cym sufit 17,280	m2 m2	17,280	17,280
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłó y, powierzchnie pionowe, preparatem gruntuj cym ciany 46,784	m2 m2	46,784	46,784
1.6	NNRNKB 202/837/3	Licowanie cian - wklejenie pasa płytek mi dzy szafkami płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej płytki 20x20 cm 2,280	m2 m2	2,280	2,280
1.7	KNR 202/815/4	Gład gipsowa na cianach 2-warstwowa 44,504	m2 m2	44,504	44,504
1.8	KNR 202/815/6	Gład gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 17,280	m2 m2	17,280	17,280
1.9	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów 17,280	m2 m2	17,280	17,280
1.10	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, cian 44,504	m2 m2	44,504	44,504
1.11	KNR 202/1506/1	Malowanie lamperii lakierem wewn trznych tynków gładkich, 2-krotne - analogia 32,120	m2 m2	32,120	32,120
1.12	KNNR 5/502/3	Oprawy o wietleniowe przykr cane Led 3	kpl kpl	3,000	3,000
2	Element	Łazienka dla osób niepełnosprawnych			
2.1	KNR 402/132/1	Demonta baterii, umywalkowej i prysznicowej 1	szt szt	1,000	1,000
2.2	KNR 402/233/2	Demonta podej cia odpływowego z rur stalowych, Fi'50'mm - umywalka i kabina prysznicowa 2	szt szt	2,000	2,000
2.3	KNR 402/233/4	Demonta podej cia odpływowego z rur eliwnych, Fi'100'mm - miska ust powa 1	szt szt	1,000	1,000
2.4	KNR 402/235/6	Demonta umywalki 1	kpl kpl	1,000	1,000
2.5	KNR 402/235/7	Demonta kabiny prysznicowej - analogia 1	kpl kpl	1,000	1,000
2.6	KNR 402/235/8	Demonta ust pu z misk fajansow 1	kpl kpl	1,000	1,000
2.7	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek 12,466	m2 m2	12,466	12,466
2.8	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek 28,920	m2 m2	28,920	28,920
2.9	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej, grubo 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, 12,466	m2 m2	12,466	12,466
2.10	NNRNKB 202/2701/1	Rozebranie sufitu podwieszanego z wypełnieniem płytami gipsowymi - analogia R = 0,500 M = 0,000 S = 0,500 12,466	m2 m2	12,466	12,466
2.11	KNRW 401/601/1 (1)	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, 1-warstwowe - analogia 12,466	m2 m2	12,466	12,466
2.12	NNRNKB 202/2802/5 (1)	Licowanie cian o powierzchni do 10'm2 płytkami na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubo ci 5'mm, płytki 30x30 28,920	m2 m2	28,920	28,920
2.13	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubo ci 5'mm, płytki 30x30 12,466	m2 m2	12,466	12,466
2.14	NNRNKB 202/2012/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5'm2, (grubo 3'mm) na tynku	m2		11,219

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		11,219	m2	11,219	
2.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ciany wewn. trznie 11,219	m2 m2	11,219	11,219
2.16	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami np. typu Amstrong 12,466	m2 m2	12,466	12,466
2.17	KNNR 4/115/1	Dodatki za podejście dopływowe, w rurach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o poźnieniu sztywnym, Dn'15mm umywalka, miska ustępowa, bateria prysznicowa 5	szt szt	5,000	5,000
2.18	KNNR 4/137/3	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn'15mm 1	szt szt	1,000	1,000
2.19	KNNR 4/137/8	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn'15mm 1	szt szt	1,000	1,000
2.20	KNNR 4/218/1	Wpust ciekowy z tworzywa sztucznego, liniowy 1	szt szt	1,000	1,000
2.21	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'50mm 2	szt szt	2,000	2,000
2.22	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110mm 1	szt szt	1,000	1,000
2.23	KNNR 4/230/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 1	kpl kpl	1,000	1,000
2.24	KNNR 4/233/3	Ustępnik z płuczką, typu Geberit - analogia 1	kpl kpl	1,000	1,000
2.25	KNNR 4/232/1	Kabina prysznicowa typu kotara - analogia 1	kpl kpl	1,000	1,000
2.26	KNNR 5/503/1 (3)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, Led 2	kpl kpl	2,000	2,000
2.27	KNNR 5/307/2	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, wiecznikowy 2	szt szt	2,000	2,000
2.28	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5mm ² bryzgoszczelne 2	szt szt	2,000	2,000
2.29	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 2	pomi ar pomi ar	2,000	2,000
2.30	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 2	szt szt	2,000	2,000
2.31	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż lustro, pochwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej i kabine prysznicowej, siedziska pod prysznic 1	kpl kpl	1,000	1,000
2.32	KNR 401/108/11	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 1'km 3	m3 m3	3,000	3,000
2.33	KNR 401/108/12	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na ka dy następny 1'km łącznie do 10km 3	m3 m3	3,000	3,000
2.34	Kalkulacja własna	opłata za utylizację materiałów z demontażu 3	m3 m3	3,000	3,000
3	Element	Korytarz 3p			
3.1	ZKNR C 1/101/1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 32,5	m2 m2	32,500	32,500
3.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią 56,100	m2 m2	56,100	56,100
3.3	KNRW 401/903/1	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wraz z montażem tabliczek - analogia 18	szt szt	18,000	18,000
3.4	Kalkulacja własna	Demontaż pochwyty 51,0	mb mb	51,000	51,000
3.5	Kalkulacja własna	Demontaż listew narożnych 43	m m	43,000	43,000
3.6	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, otwór o powierzchni do 2m ² 18	szt szt	18,000	18,000
3.7	KNRW 403/1134/2	Demontaż opraw oświetleniowych 7	kpl kpl	7,000	7,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
3.8	KNR 401/1202/9	Zskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m2 cian 187,380	m2 m2	187,380	187,380
3.9	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewn trznych, na cianach, filarach, pilastrach, ponad 5m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 112,428	m2 m2	112,428	112,428
3.10	KNR 403/1001/32	Wykucie bruzd dla przewodów istniejącej instalacji r cznie, podłó e: cegła -analogia 40,5	m m	40,500	40,500
3.11	KNNR 5/205/3	Uło enie w bruzdach przewodów - istniejącej instalacji natynkowej - analogia 40,5	m m	40,500	40,500
3.12	KNR 403/1012/3	Zaprawianie bruzd 40,5	m m	40,500	40,500
3.13	KNR 401/716/2 (2)	Tynki wewn trzne zwykłe kategorii III, wykonywane r cznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ciany płaskie, pomieszczenie ponad 5m2 112,428	m2 m2	112,428	112,428
3.14	KNR 1901/334/5	Wykucie otworów w cianach z wyrównaniem o cie y, dopłata za nadpro a prefabrykowane 21,600	m m	21,600	21,600
3.15	KNRW 202/1025/3	O cie nice stalowe dla drzwi wewn trzlokalowych i wej ciowych fabrycznie wyko czone 90x200 18	szt szt	18,000	18,000
3.16	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewn trznych kategorii III na o cie ach (na podłó ach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, o cie a szeroko ci do 15cm 176,400	m m	176,400	176,400
3.17	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłó y, powierzchnie poziome, preparatem gruntuj cym sufit 56,100	m2 m2	56,100	56,100
3.18	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłó y, powierzchnie pionowe, preparatem gruntuj cym ciany 187,380	m2 m2	187,380	187,380
3.19	KNR 202/815/4	Gład gipsowa na cianach 2-warstwowa 187,380	m2 m2	187,380	187,380
3.20	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów 56,100	m2 m2	56,100	56,100
3.21	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, cian 187,380	m2 m2	187,380	187,380
3.22	KNR 202/1506/1	Malowanie lamperii lakierem wewn trznych tynków gładkich, 2-krotne 111,040	m2 m2	111,040	111,040
3.23	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszane kasetonowe typu Armstrong 56,100	m2 m2	56,100	56,100
3.24	Kalkulacja własna	Dostarczenie i monta narów ników systemowych zabezpiecz cyh wypukłe krawdzie kolorystyk uzgodni z inwestorem 43,200	m m	43,200	43,200
3.25	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne, fabrycznie wyko czone, pełne, 1-skrzydłowe typu Porta CPL 90x205 szt 18 33,210	m2 m2	33,210	33,210
3.26	KNNR 5/503/2 (2)	Oprawy o wietleniowe w sufitach podwieszanych, Led z czujnikiem ruchu 7	kpl kpl	7,000	7,000
3.27	KNR 401/108/11	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowładowczymi do 1km 4,80	m3 m3	4,800	4,800
3.28	KNR 401/108/12	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na ka dy nast pny 1km ł cznie do 10km 4,80	m3 m3	4,800	4,800
3.29	Kalkulacja własna	opłata za utylizacje materiałów z demonta u 4,20	m3 m3	4,200	4,200
3.30	Kalkulacja własna	Dostarczenie i monta pochwytu - por czy przy ciennej systemowwj kolorystyk uzgodni z inwestorem 51,000	m m	51,000	51,000
3.31	Kalkulacja własna	Dostarczenie i monta odbojnic systemowych z PCV - kolorystyk uzgodni z inwestorem 51,000	m m	51,000	51,000
4	Element	Pokoje			
4.1	ZKNR C 1/101/1	Zabezpieczenie okien i drzwi foli malarsk 48,000	m2 m2	48,000	48,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
4.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg foli 367,680	m2 m2	367,680	367,680
4.3	KNRW 403/1134/2	Demonta opraw o wietleniowych 20	kpl kpl	20,000	20,000
4.4	Kalkulacja własna	Demonta listew narożnych 118,400	m m	118,400	118,400
4.5	Kalkulacja własna	Demonta karniszy 15	kpl kpl	15,000	15,000
4.6	Kalkulacja własna	Przygotowanie pomieszczenia - wyniesienie mebli i demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia 15	kpl kpl	15,000	15,000
4.7	KNR 401/1202/9	Zskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m2 cian 1410,360	m2 m2	1 410,360	1 410,360
4.8	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnątrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, oścież szerokości do 15cm 15,000	m m	15,000	15,000
4.9	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym sufit 343,320	m2 m2	343,320	343,320
4.10	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym ciany 1067,040	m2 m2	1 067,040	1 067,040
4.11	KNR 202/815/4	Gład gipsowa na cianach, 2-warstwowa 1067,040	m2 m2	1 067,040	1 067,040
4.12	KNR 202/815/6	Gład gipsowa na sufitach 2-warstwowa 343,320	m2 m2	343,320	343,320
4.13	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów 343,320	m2 m2	343,320	343,320
4.14	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, cian 1067,040	m2 m2	1 067,040	1 067,040
4.15	KNR 202/1506/1	Malowanie lamperii lakierem wewnątrznych tynków gładkich, 2-krotne 462,240	m2 m2	462,240	462,240
4.16	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż narożników systemowych zabezpieczających wypukłe krawędzie kolorystyk uzgodni z inwestorem 120,000	m m	120,000	120,000
4.17	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), wietłówkowe 60x60 natynkowe 20	kpl kpl	20,000	20,000
4.18	Kalkulacja własna	Montaż karniszy - szynowe 57,600	m m	57,600	57,600
4.19	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż odbojnic systemowych z PCV (2 pasy) - kolorystyk uzgodni z inwestorem 324,000	m m	324,000	324,000
4.20	KNRW 401/903/1	Zdemontowanie skrzydeł drzwiowych - analogia 6	szt szt	6,000	6,000
4.21	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic o powierzchni do 2m2 6	szt szt	6,000	6,000
4.22	KNR 1901/334/5	Wykucie otworów w cianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane 7,200	m m	7,200	7,200
4.23	KNRW 202/1025/3	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych fabrycznie wykończone 90x205 6	szt szt	6,000	6,000
4.24	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone 1-skrzydłowe typu Porta CPL 90x205 szt 6 11,070	m2 m2	11,070	11,070
4.25	KNR 401/813/11	Wymiana lub uzupełnienie płytek ceramicznych po wymianie drzwi - analogia 38,000	szt szt	38,000	38,000
4.26	KNR 401/1212/18	Malowanie farb olejnych elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 1-krotne 20,880	m2 m2	20,880	20,880
4.27	KNR 401/108/11	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowładawczymi do 1km 2,900	m3 m3	2,900	2,900
4.28	KNR 401/108/12	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowładawczymi na każdą następną 1km łącznie do 10km 2,900	m3 m3	2,900	2,900

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
4.29	Kalkulacja własna	opłata za utylizację materiałów z demontażu 9,900	m3 m3	9,900	9,900
4.30	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej 17	szt szt	17,000	17,000
4.31	KNNR 5/308/9	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 4mm ² metalowe z uziemieniem 68	szt szt	68,000	68,000
4.32	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 17	pomi ar pomi ar	17,000	17,000
4.33	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 68,000	szt szt	68,000	68,000