

## Przedmiar

## REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W CHABÓWCE - POMIESZCZENIA ŚWIETLICY"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>		
1		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	290,78
2		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	290,78
3		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	77,16
		<b>SCIANKI DZIAŁOWE ORAZ WYKONCZENIE</b>		
4		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie na paskach	m2	39,6
5		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	3,96
6		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	39,6
7		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	238,06
8		Ścianki jednowarstwowe 50-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym	m2	30,95
9		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	30,95
10		Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	1,85
11		Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2	1,85
12		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	295,8
		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ SYSTEMY SYGNALIZACYJNE</b>		
13		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zawieszanych na suficie podwieszanym	szt	16
14		Montaż z podłączeniem końcowym na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przykręcanych 1x20W z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	7
15		Instalowanie gniazd zwykłych do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych (czujek) kołkami rozporowymi w betonie	szt	9
16		Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - optycznej czujki dymu	szt	1
17		Instalowanie głośnika o mocy 5W bez obudowy w przestrzeniach międzystropowych na gotowych płytach drewnianych	szt	1
18		Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach	szt	9
19		Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	10
20		Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2	m	110
21		Montaż wewnętrznej kamery TVU	szt	4
22		Montaż akustycznej czujki stłuczenia szkła	szt	3
23		Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 48 adresach	linia	1
24		Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 48 elementach liniowych	szt	3