

Inwestor:

GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL
RYNEK 1
37-700 PRZEMYŚL

Przedmiar

Data Oprac.: 2023-01-18

Nazwa budowy: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM" - W RAMACH
ZADANIA "RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL" - AKADEMIA INSPIRACJI SĄSIEDZKIEJ (ZIELONA STREFA RELAKSU)
- ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1

Adres budowy: DZ. 923/3, 923/7, OBRĘB: 207, JEDN. EWIDENCYJNA: 186.201_1 M. PRZEMYŚL,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Lipowa 3/24
30-702 Kraków

Land Art Projekt s.c.
Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych
ul. Lipowa 3/24, 30-702 Kraków
NIP 6762451342, Regon 122455000

Land Art Projekt s.c.

mgr inż. arch. kraj.
Damian Mytych

Land Art Projekt s.c.

mgr inż. arch. kraj.
Magdalena Feil-Bereta

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne			
1	SST-01	KNR 2-090423-03-040	Rozbieranie wygradzeń ochronnych z usuwaniem słupków - Analogia - rozebranie ogrodzenia krotność= 1,00	m	39,50
2	SST-01	KNR 2-310814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	24,00
3	SST-01	KNR 2-310812-03-060	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki krotność= 1,00	m3	1,20
4	SST-02	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	43,20
5	SST-03	KNR 2-010206-0301-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	6,91
6	SST-03	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	4,60
7	SST-03	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	1,81
8	SST-03	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	9,27
9	SST-03	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	16,21

10	SST-01	KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	1,20
11	SST-01	KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	1,20
12	SST-01	KNR 2-090425-06-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - wyposażenie krotność= 1,00	t	1,07
13	SST-01	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1 km - wyposażenie krotność= 9,00	t	1,07
2.		Wykonanie nawierzchni			
14	SST-03	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	43,20
15	SST-04	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe krotność= 1,00	m3	1,17
16	SST-04	KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	m	33,40
17	SST-04	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	43,20
18	SST-04	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 5,00	m2	43,20
19	SST-04	KNR 2-310511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	43,20
3.		Mała architektura			
20	SST-05	Kalk. indyw.-020	Urządzenie - biegacz/orbitrek z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00

21	SST-05	Kalk. indyw.-020	Urządzenie - wahadło/twister z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
22	SST-05	Kalk. indyw.-020	Zestaw zabawowy z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
23	SST-05	Kalk. indyw.-020	Bujak na sprężynie z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
24	SST-05	Kalk. indyw.-090	Ławka z oparciem z transportem i montażem krotność= 1,00	kpl	2,00
25	SST-05	Kalk. indyw.-020	Kosz na śmieci z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
26	SST-05	Kalk. indyw.-020	Tablica z regulaminem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
4.		Ogrodzenie			
27	SST-05	KNR 2-090423-02-040	Ustawienie wygradzeń ochronnych z prętów w ramach - Analogia - ogrodzenie panelowe h=2,2m krotność= 1,00	m	39,50
5.		Zieleń			
28	SST-06	KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	m2	47,60
29	SST-06	KNR 2-230209-02-050	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej krotność= 1,00	m2	47,60