

Inwestor:

GINA MIEJSKA PRZEMYŚL
RYNEK 1
37-700 PRZEMYŚL

Przedmiar

Data Oprac.: 2023-01-18

Nazwa budowy: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM" - W RAMACH
ZADANIA "RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL" - AKADEMIA INSPIRACJI SĄSIEDZKIEJ (ZIELONA STREFA RELAKSU)
- ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2

Adres budowy: DZ. 2775, OBRĘB: 202, JEDN. EWIDENCYJNA: 186.201_1 M. PRZEMYŚL,

Sporządził:


Land Art Projekt s.c.

ul. Lipowa 3/24
30-702 Kraków

Land Art Projekt s.c.
Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych
ul. Lipowa 3/24, 30-702 Kraków
NIP 6762451342, Regon 122455000

Land Art Projekt s.c.

mgr inż. arch. kraj
Magdalena Feil-Bereta

Land Art Projekt s.c.

mgr inż. arch. kraj
Damian Mytych

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	SST-07	KNR 2-210107-03-020	Zabezpieczenie drzew na czas budowy krotność= 1,00	szt	7,00
2	SST-01	Kalk. indyw.-020	Demontaż ławki krotność= 1,00	szt	2,00
3	SST-01	KNR 2-310803-03-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm krotność= 1,00	m2	411,30
4	SST-01	KNR 2-310803-04-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 4,00	m2	411,30
5	SST-01	KNR 2-310802-07-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	45,70
6	SST-01	KNR 2-310802-08-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 10,00	m2	45,70
7	SST-01	KNR 2-310814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	63,40
8	SST-01	KNR 2-310812-03-060	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki krotność= 1,00	m3	2,22
9	SST-02	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	4,78
10	SST-02	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	1,88

11	SST-02	KNR 2-010415-01-060	Rozplantowanie ręczne 1 m ³ ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m ³	2,90
12	SST-01	KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m ³	40,22
13	SST-01	KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m ³	40,22
14	SST-01	KNR 2-090425-06-034	Transport materiałów drogowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km krotność= 1,00	t	1,78
15	SST-01	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1 km - materiały drogowe krotność= 9,00	t	1,78
2.		Wykonanie nawierzchni			
16	SST-03	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m ²	365,60
17	SST-04	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykle krotność= 1,00	m ³	2,12
18	SST-04	KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	m	60,70
19	SST-04	KNR 2-310310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm krotność= 1,00	m ²	365,60
20	SST-04	KNR 2-310310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	m ²	365,60
3.		Mała architektura			
21	SST-05	Kalk. indyw.-020	Piaskownica z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00

22	SST-05	Kalk. indyw.-020	Bujak na sprężynie z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
23	SST-05	Kalk. indyw.-020	Karuzela z siedziskami z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
24	SST-05	Kalk. indyw.-020	Piramida do wspinaczki z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
25	SST-05	Kalk. indyw.-090	Ławka z oparciem z transportem i montażem krotność= 1,00	kpl	4,00
26	SST-05	Kalk. indyw.-020	Stół do gier z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
27	SST-05	Kalk. indyw.-020	Tablica z regulaminem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
28	SST-05	Kalk. własna-020	Montaż ławek krotność= 1,00	szt	2,00
4.		Zieleń			
29	SST-06	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00	m3	14,62
30	SST-06	KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	m2	221,70
31	SST-06	KNR 2-230209-02-050	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej krotność= 1,00	m2	221,70