

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 00.01	m2	140,981
2	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 00.01	m3	4,064
3	KNR-W 4-01 0211/04	Skucie stopni granitowych - Analogia Nr ST: ST 00.01	m2	43,35
4	KNR 4-01 0431/01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym Nr ST: ST 00.01	stopień	22
5	KNR-W 4-01 0211/04	Skucie stopni betonowych - Analogia Nr ST: ST 00.01	m2	28,5
6	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej Nr ST: ST 00.01	m2	241,79
7	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Nr ST: ST 00.01	m2	101,63
8	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Nr ST: ST 00.01	m2	643,06
9	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach Nr ST: ST 00.01	m2	81,22
10	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach Nr ST: ST 00.01	m2	63,82
11	KNR-W 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Nr ST: ST 00.01	m2	422,16
12	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 Nr ST: ST 00.01	szt	10
13	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 Nr ST: ST 00.01	m2	19,888
14	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 Nr ST: ST 00.01	m2	3,126
15	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2m2 Nr ST: ST 00.01	m2	12,497
16	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej Nr ST: ST 00.01	m3	30,86
17	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek Nr ST: ST 00.01	m3	4,237
18	KNR 4-01 0201/01	Stemplowania w wysokości do 4m desek konstrukcji Nr ST: ST 00.01	m2	14,623
19	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych Nr ST: ST 00.01	m2	169,77
20	KNR 4-01 0429/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych Nr ST: ST 00.01	m2	367,42
21	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych Nr ST: ST 00.01	m2	169,77
22	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych Nr ST: ST 00.01	m2	367,42
23	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podłogi z płyt OSB - analogia Nr ST: ST 00.01	m2	537,19
24	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych Nr ST: ST 00.01	m2	537,19
25	KNR 4-01 0429/08	Rozbiórki belek stropowych o przekroju ponad 300cm2 stropów drewnianych Nr ST: ST 00.01	m	450,31
26	KNR 2-02 2004/05	Rozbiórka obudów belek stalowych - analogia Nr ST: ST 00.01	m2	77,343
27	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - analogia Nr ST: ST 00.01	m	92,5
28	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 00.01	gniazdo	366
29	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych Nr ST: ST 00.01	szt	16
30	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Nr ST: ST 00.01	m2	55,044
31	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nietynkowanych mnożnik 0,5 Nr ST: ST 00.01	m2	7,635
32	ZKNR C-2 0402/03	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o pow ponad 5 m2 Nr ST: ST 00.01	m2	1 767,956
33	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki Nr ST: ST 00.01	kpl	11
34	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową Nr ST: ST 00.01	kpl	6
35	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej Nr ST: ST 00.01	szt	11
36	KNR 4-01 0209/03	Wykucie otworów w stropie Kleina dla kłap oddymiających Nr ST: ST 00.01	m2	4,68

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 4-01 0333/03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej - wentylacja Nr ST: ST 00.01	szt	29
38	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm - wentylacja Nr ST: ST 00.01	szt	135
39	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru Nr ST: ST 00.01	m3	215,738
40	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Nr ST: ST 00.01	m3	215,738
41	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: ST 00.01	m3	1 941,642
42		Wywóz i utylizacja zdemontowanych grzejników - kalkulacja indywidualna Nr ST: ST 00.01	kg	1 152
43		Wywóz i utylizacja zdemontowanej wykładziny pcv - kalkulacja indywidualna Nr ST: ST 00.01	kg	667,298
44	KNR-W 4-01 0334/01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie wapiennej Nr ST: ST 00.01	m	38,6
45	KNR-W 4-01 0334/07	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 00.01	m	48,8
46	KNR 4-01 0535/01	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachodachówki nadającej się do użytku Nr ST: ST 00.01	m2	2,206
47	KNR-W 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami Nr ST: ST 00.02	m3	7,905
48	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły Nr ST: ST 00.02	m2	62,727
49	KNR 2-02 0114/01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Nr ST: ST 00.02	m2	15,855
50	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm Nr ST: ST 00.03	m	43,88
51	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm Nr ST: ST 00.03	m	39,12
52	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm Nr ST: ST 00.03	koniec	56
53	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm Nr ST: ST 00.03	koniec	24
54	KNNR 2 0102/04	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych Nr ST: ST 00.03	m2	34,8
55	KNNR 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm Nr ST: ST 00.03	t	0,116
56	KNNR 2 0104/05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm Nr ST: ST 00.03	t	0,382
57	KNNR 2 0107/05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Nr ST: ST 00.03	m3	4,56
58	KNR 2-02 0215/02	Stropy gęstożebrowe z belkami strunobetonowymi Rector - Analogia Nr ST: ST 00.03	m2	366
59	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - fi 8 Nr ST: ST 00.03	t	0,07
60	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli fi 10 Nr ST: ST 00.03	t	0,409
61	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli fi 16 Nr ST: ST 00.03	t	0,048
62	KNR-W 2-02 1116/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Nr ST: ST 00.03	m2	366
63	KNR 2-02 0216/01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu - mnożnik 6/8 Nr ST: ST 00.03	m2	274,5
64	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu Nr ST: ST 00.03	m3	1,905
65	KNR-W 4-01 0604/04	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: ST 00.04	m2	366
66	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system - suchy jastrych z masą szpachlową na stropie I Piętro/II Piętro Nr ST: ST 00.04	m2	366
67	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową - płyty wodoodporne II Piętro Nr ST: ST 00.04	m2	45,02
68	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z osb - od dołu Nr ST: ST 00.04	m2	169,77
69	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt OSB - góra Nr ST: ST 00.04	m2	169,77
70	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma z folii PE - paroizolacja Nr ST: ST 00.04	m2	169,77

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
71	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho Nr ST: ST 00.04	m2	169,77
72	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system Nida Gips- suchy jastrych z masą szpachlową - zabezpieczenie pożarowe stropu Nr ST: ST 00.04	m2	169,77
73	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system Nida Gips- suchy jastrych z masą szpachlową - płyty wodoodporne I Piętro Nr ST: ST 00.04	m2	60,85
74	KNR 0-29 0640/01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą - folia w płynie pomieszczenia mokre Nr ST: ST 00.04	m2	105,87
75	KNR 0-29 0638/01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami uszczelniającymi Nr ST: ST 00.04	m	84,86
76	KNNR 2 1208/01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet Nr ST: ST 00.04	m2	1 129,04
77	KNNR 2 1208/02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - mnożnik 3 Nr ST: ST 00.04	m2	3 387,12
78	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro Nr ST: ST 00.04	m2	61,86
79	KNR-W 2-02 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm - mnożnik 2 Nr ST: ST 00.04	m2	123,72
80	NNRNKB 202 2807/06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - Analogia Nr ST: ST 00.05	m2	187,52
81	NNRNKB 202 2807/06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Nr ST: ST 00.05	m2	203,2
82	KNNR 2 1209/05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej Nr ST: ST 00.05	m	274,37
83	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną Nr ST: ST 00.05	m2	66,625
84	KNR 2-02 1121/06	Okładziny schodów z płytek 40x40cm układanych na klej metodą kombinowaną Nr ST: ST 00.05	m2	66,625
85	KNNR 2 1209/05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej Nr ST: ST 00.05	m	50,57
86	KNR 2-02 1112/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną z wywinięciem na ściany 15 cm Nr ST: ST 00.06	m2	740,923
87	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Nr ST: ST 00.06	m2	740,923
88	KNR 4-01 1204/05	Gruntowanie powierzchni Nr ST: ST 00.07	m2	55,044
89	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: ST 00.07	m2	55,044
90	KNR 2-02 0803/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Nr ST: ST 00.07	m2	139,042
91	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie Nr ST: ST 00.07	m2	366
92	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie bezwieszakowym metalowym - zabezpieczenie pożarowe stropu Nr ST: ST 00.08	m2	23,81
93	KNR 0-14 2012/04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę Nr ST: ST 00.08	m2	23,81
94	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD Nr ST: ST 00.08	m2	187,5
95	KNR 0-14 2012/04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę Nr ST: ST 00.08	m2	187,5
96	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm - sufity podwieszane Nr ST: ST 00.08	m2	85,43
97	KNR 2-02 2004/07	Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: ST 00.08	m2	37,087
98	KNR 2-02 2004/03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: ST 00.08	m2	259,219
99	KNR 2-02 2004/03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych Nr ST: ST 00.08	m2	12,285
100	KNR AT 43 0106/06	Ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym grubości 100 mm Nr ST: ST 00.08	m2	295,619
101	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Nr ST: ST 00.09	m2	1 642,624
102	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Nr ST: ST 00.09	m2	1 642,624

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
103	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Nr ST: ST 00.09	m2	728,68
104	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Nr ST: ST 00.09	m2	254,958
105	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą Nr ST: ST 00.09	m2	254,958
106	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do ścian śrubami lub spawane Nr ST: ST 00.10	m	12,33
107	KNR 2-02 1207/05	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu Nr ST: ST 00.10	m	8,61
108		Dostawa i montaż platformy schodowej - kalkulacja indywidualna orientacyjna Nr ST: ST 00.10	szt	1
109		Dostawa i montaż platformy schodowej - kalkulacja indywidualna orientacyjna Nr ST: ST 00.10	szt	2
110	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe Nr ST: ST 00.10	szt	1
111	NNRNKB 202 1016a/11	(z.II) drzwi drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone Nr ST: ST 00.11	m2	2,978
112	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Nr ST: ST 00.11	m2	17,592
113	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Nr ST: ST 00.11	m2	2,513
114	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Nr ST: ST 00.11	m2	3,172
115	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Nr ST: ST 00.11	m2	3,126
116	KNR-W 2-02 1020/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie Nr ST: ST 00.11	m2	27,316
117	KNR-W 2-02 1020/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie Nr ST: ST 00.11	m2	14,708
118	KNR-W 2-02 1020/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie Nr ST: ST 00.11	m2	2,101
119	KNR-W 2-02 1020/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie Nr ST: ST 00.11	m2	14,708
120	NNRNKB 202 1025/04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 Nr ST: ST 00.11	m2	4,62
121	NNRNKB 202 1025/04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW Nr ST: ST 00.11	m2	6,503
122	NNRNKB 202 1025/04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW Nr ST: ST 00.11	m2	7,905
123	KNR 2-17 0156/01	Nawiewniki okienne w oknach istniejących - Analogia Nr ST: ST 00.11	szt	66
124	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy powlekanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Nr ST: ST 00.12	m2	9,672
125	KNR AT-09 0104/04	Akcesoria do pokryć dachowych - montaż kominków wentylacyjnych - Analogia Nr ST: ST 00.12	szt.	49
126	KNNR 2 1503/01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach Nr ST: ST 00.13	m2	366
127	KNNR 2 1503/04	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 5 m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach Nr ST: ST 00.13	m2	1 439,513
128		Czas pracy rusztowań Nr ST: ST 00.13	m-g	13 546,669
129	KNR-W 2-02 20205/01	Oslony na grzejniki z płyty lakierowanej MDF gr.18 mm Nr ST: ST 00.14	m	96,7
130	KNR-W 2-02 20205/01	Oslony na przewody c.o. Nr ST: ST 00.14	m2	41,25
131	KNR-W 2-02 1029/05	Ścianki wydzielające kabiny wc - analogia Nr ST: ST 00.14	m2	24,855
132		Dostawa i montaż - Zasłona materiałów do okna Nr ST: ST 00.14	m	42,55