



ZP.271.8.2024

Załącznik nr 9.6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa drogi z płyt jomb na Osiedlu Leśnym w Dąbrowie oraz na odcinku od osiedla do miejscowości Dąbrowa				
LP.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1.	KNR 2-010119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,6
2.	KNR 2-310101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. 1620x5	m2	8100
3.	KNR 2-310104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne o grubości 20 cm	m2	8100
4.	KNR 2-250407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa z wypełnieniem piaskiem	m2	8100
5.	KNR 4-010108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II	m3	1620
6.	KNR 2-311406-02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw wodociągowych – ilość zgodna z dokumentacją projektową branży sanitarnej dla zadania pn. „Budowa nowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z przyłączami do pierwszych studzienek za granicą wydzielonych działek w Dąbrowie przy ul. Osiedle Leśne wraz z 1 kpl. Przepompowni ściekowej”	szt	-
7.	Kalkulacja własna	Wykonanie wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1,00
8.	Kalkulacja własna	Wykonanie progu zwalniającego z płyt Yomb na szerokość jezdni na podłożu z tłucznią gr 10cm oraz podsypce betonowej gr. 15cm wraz z oznakowaniem zgodnym z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonanym przez Wykonawcę	Szt.	2



**POLSKI
ŁAD**



ZP.271.8.2024

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 45000000 – 7 Roboty budowlane
- 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45112000 – 5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Przedmiotem zamówienia jest **Budowa drogi z płyt jomb na Osiedlu Leśnym w Dąbrowie oraz na odcinku od osiedla do miejscowości Dąbrowa** (Zadanie nr 6 w ramach inwestycji pn. „*Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcja studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb*”).

Inwestycja obejmuje działki nr: 67/1, 68/2, 63/2, 71/1, 78/9, 78/10 położone w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, gmina Kaliska. Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości objętych przedsięwzięciem. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz przepisami i wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Roboty związane z utwardzeniem należy odpowiednio oznakować a po zakończeniu każdej dniówki roboczej umożliwić dojazd do posesji mieszkańcom ulic.

Zadanie jest objęte zgłoszeniem zamiaru budowy nr AB.6743.50.2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku oraz AB.6743.51.2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku.

W ramach oferowanej ceny Wykonawca musi dokonać regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw wodociągowych. Ilość urządzeń do regulacji zgodna z dokumentacją projektową dla branży sanitarnej.

Lokalizacja progów zwalniających zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji.

Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania.. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiarów robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego kosztorysu ofertowego dla Zamawiającego.

Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanego przedmiotu zamówienia.



**POLSKI
ŁAD**



ZP.271.8.2024