
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont mostu na rzece Piasce
ADRES INWESTYCJI : Pawłowice - Brody, gm. Gorzów Śląski
INWESTOR : Gmina Gorzów Śląski
ADRES INWESTORA : 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Mrugała
DATA OPRACOWANIA : 2020-05-29

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-05-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mostu na rzece Piasce					
1	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm, ułożenie rur na dnie cieku oraz wykonanie umocnionego wału ziemnego na wlocie wody do rur. (ru-ry do odzysku) 12.0*2	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 2-33 0702-03	Demontaż poręczy mostowych 0.184	t t	0.184	
				RAZEM	0.184
3	KNR 3 0201-05	Podbicie betonem o grubości do 80 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 6.5*0.8*0.6*2	m ³ m ³	6.240	
				RAZEM	6.240
4	KNR 2-33 0208-01	Montaż zbrojenia - fundamenty podpór - pręty o śr. do 14 mm 0.22	t t	0.220	
				RAZEM	0.220
5	KNR 2-33 0809-03	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - konstrukcja kamienna 1.8*2.5*0.4*4	m ³ m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
6	KNR 2-33 0810-02	Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia 6.0*5.0*50%	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym typu U-12a 7.0*2	m m	14.000	
				RAZEM	14.000