

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA [m2]
NR1.1	KOMUNIKACJA	2.21
NR1.2	KOMUNIKACJA	3.91
NR1.3	POKÓJ BIUROWY ASYSTENTA DS. KRYMINALNYCH I DZIELNICOWYCH	22.26
NR1.4	POM. PORZĄDKOWE	4.06
NR1.5	SERWEROWNIA	4.16
NR1.6	KOMUNIKACJA	4.52
NR1.7	POM. SŁUŻBOWE	11.08
NR1.8	SZATNIA	4.08
NR1.9	TOALETA	8.40
NR1.10	MAGAZYN	9.09
NR1.11	ANEKS KUCHENNY	5.11
NR1.12	POKÓJ KIEROWNIKA POSTERUNKU	16.95
	SUMA POW.UŻYTKOWEJ	95.83[m2]

* przyjęte grubości tynku wewn. równe (1,5) [cm]

LEGENDA:

ZW	Zimna woda użytkowa	Mu	Miska ustępowa
CWU	Ciepła woda użytkowa - przed zmieszaniem	Um	Umywalka
	Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej	Wp	Wpust
	Urządzenia	N	Natrysk
		Ps	Pisuar
21x3,45	Średnica zimnej wody użytkowej	Zl	Zlew
21x3,45	Średnica ciepłej wody użytkowej	Zm	Zmywarka
21x3,45	Średnica cyrkulacji c.w.u.	Sp	Szafa porządkowa

UWAGA:

1) Przewody instalacji wodnych należy prowadzić pod stropem, w bruzdach ściennych lub izolacji termicznej w posadzce.
2) Przewody ciepłej wody użytkowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2020
3) Rurociągi zimnej wody należy zaizolować izolacją przeciwroszeniową o min. grubości 9 mm.
4) W celu zmniejszenia zużycia wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej zaleca się na punktach poboru zamontować perlatory.
5) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
6) Instalację wodną wykonać zgodnie z opisem technicznym.

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA
KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO
OBIEKT	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - Instalacja wodociągowa

PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	01.2023	SYGNATURA	23.007	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU IW-02

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. MARCIN WOŹNIAK **uprawnienia do projektowania bez ograniczeń wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych upr.nr.WKP/0250/POOS/05**	PODPIS	DATA WYKONANIA 01.2023
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI	PODPIS	DATA WYKONANIA 01.2023