

Przedmiar robót remontowych instalacji wraz ze zmianą źródła ciepła w pomieszczeniach PP Kuślin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0520-03 analogia	Demontaż grzejnika elektrycznego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 2- 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 2- 15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
4	KNR-W 2- 15 0411-01	Zawory kulowe Dn: 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 2- 15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 2- 15 0411-01	Zawory spustowy Dn: 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2- 15 0411-05	Zawory zwrotne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2- 15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników dolnozasilanych	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR-W 2- 15 0412-02 analogia	Montaż głowic termostatycznych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 2- 15 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe < dł do 600 mm>	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 2- 15 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe < dł. do 1000 mm>	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR-W 2- 15 0503-05 analog.	Dostawa i montaż kolla stalowego ,dwufunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. o poj. 40 l. wraz z rozdzielaczem, pompą i wkładem kominowym.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- 15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
14	KNR-W 2- 15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		11	urz.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Przedmiar robót remontowych instalacji wraz ze zmianą źródła ciepła w pomieszczeniach PP Kuślin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie płytek na ścianach i posadzce	m ²		
		8.20	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
22	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		1.33	m ³	1.330	
				RAZEM	1.330
23	UTYLIZA- CJA	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	t		
		1.33	t	1.330	
				RAZEM	1.330
24	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża	m ²		
		4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
25	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
26	NNRNKB 202 1134-02	Zagruntowanie ścian pod ułożenie płytek	m ²		
		22.4	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
27	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej do wysokości 2 m	m ²		
		22.4	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
28	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach < powyżej płytek >	m ²		
		13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
29	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem < powyżej płytek >	m ²		
		13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
30	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
31	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem <sufit>	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
32	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice z MDF lakierowane	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
33	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - drzwi D2, wypełnienie płyta MDF, 1 zamek łazienkowy	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
34	KNR AT-43 0308-02	Ściany z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT na profilach metalowych z pokryciem jednostronnym (system 3.80.10)	m ²		
		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
35	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany g.-k.	m ²		

Przedmiar robót remontowych instalacji wraz ze zmianą źródła ciepła w pomieszczeniach PP Kuślin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
36	KNR 403 1001-0500	Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe w podłożu: z cegły	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR 508 0209-0135	Przewody wtykowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm ² Cu - YDYt 3x2,5 500V	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR 508 0209-0134	Przewody wtykowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm ² Cu - YDYt 3x1,5 500V	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR 403 1003-1700	Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia do 2 cegieł i średnicy: ponad 25 do 40 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 403 1012-0100	Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 25 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 508 0301-2000	Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem mechanicznym	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 508 0302-0100	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 508 0307-0200	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 508 0309-0601	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz.przykr. - 2P+Z,10/16A,250V,NT-130H	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 508 0504-0301	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 403 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
47	CEN W215- 01-37-02-00	Dostawa i montaż - umywalka Cersanit Facile 60	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	CEN W215- 01-37-02-00	Dostawa i montaż - półnoga Cersanit Facile	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49	CEN W215- 01-37-02-00	Dostawa i montaż - bateria umywalkowa stojąca	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
50		Dostawa i montaż - lustro	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51		Dostawa i montaż - dozownika mydła w płynie FanEco	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52		Dostawa i montaż - podajnika ręczników	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
53		Dostawa i montaż - podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Przedmiar robót remontowych instalacji wraz ze zmianą źródła ciepła w pomieszczeniach PP Kuślin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	kalkulacja Indywid.	Wykonanie przyłącza zewnętrznego instalacji gazowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, prób i opinii oraz czynnościami dozorowymi uprawnionych osób	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
56	kalkulacja Indywid.	Wykonanie projektu instalacji gazowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz czynnościami dozorowymi uprawnionych osób	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000