

Remont drogi powiatowej Nr 4422W w miejscowości Puste Łąki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont drogi powiatowej Nr 4422W w miejscowości Puste Łąki					
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje również roboty geodezyjne związane z inwentaryzacją powykonawczą	km		
		0,50745	km	0,51	
				RAZEM	0,51
2 d.1	D 01.01.01	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wdrażanie poszczególnych etapów oraz ich likwidacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	D 01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm z wywozem i utylizacją	m2		
		Zjazdy o nawierzchni z betonu: 93,5	m2	93,50	
				RAZEM	93,50
4 d.1	D 01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora do 4km. Frezowanie na grubość 6,00 cm.	m2		
		75,00	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
2	45233000-9	Jezdnia główna			
5 d.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. - koryto pod konstrukcją jezdni wraz z wywozem i utylizacją:	m3		
		Pobocza: 684,00 * 0,10	m3	68,40	
		zjazdy z kruszywa: 88 * 0,15	m3	13,20	
				RAZEM	81,60
6 d.2	D 04.05.01	Recykling nawierzchni bitumicznej poprzez zfrezowanie istniejącej jezdni, dodanie cementu, mieszanie na głębokość 20cm, wyprofilowanie. Klasa mieszanki związanej - C3/4.	m2		
		Jezdnia główna: 2790,00	m2	2 790,00	
		poszerzenie o 30 cm: 507,45 * 0,3	m2	152,24	
				RAZEM	2 942,24
7 d.2	D 05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, AC 16W KR1-2, szer. warstwy wiążącej 5,6m	m2		
		Jezdnia główna: 2790,00	m2	2 790,00	
		poszerzenie wiążącej 507,45 * 0,10	m2	50,75	
				RAZEM	2 840,75
8 d.2	D 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, szer. warstwy ścieralnej 5,5	m2		
		Jezdnia główna: 2790,00	m2	2 790,00	
				RAZEM	2 790,00
3	45233250-6	Zjazdy indywidualne i publiczne			
9 d.3	D 05.01.03	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa naturalnego gr. 20cm.	m2		
		88	m2	88,00	
				RAZEM	88,00
10 d.3	D 08.01.01	Nawierzchnia betonowa zjazdów wraz z ułożeniem i pielęgnacją	m3		
		93,5 * 0,2	m3	18,70	
				RAZEM	18,70

Remont drogi powiatowej Nr 4422W w miejscowości Puste Łąki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45112700-2	Roboty wykończeniowe			
11 d.4	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - przeprofilowanie rowów.	m3		
		720 * 1,8 * 0,15	m3	194,40	
				RAZEM	194,40
12 d.4	D 06.03.01	Pobocza z kruszywa naturalnego i łamanego 0/31,5 w proporcji 50/50	m2		
		Pobocza 684,00	m2	684,00	
				RAZEM	684,00