



2. UKŁAD DACHÓWKI - W KORONKE


- Wszystkie nowe elementy więźby należy wykonać z profili zgodnych z istniejącymi, wykonanymi z drewna sosnowego lub świerkowego klasy co najmniej C24 (wskazane C27)
- W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementów więźby dachowej elementy drewniane zaimpregnować środkami grzybobójczymi, owadobójczymi - impregnacja ciśnieniowa do klasy odporności pożarowej R30.
- Wszystkie istniejące, a nie ulegające wymianie elementy drewnianej więźby dachowej należy bezwzględnie oczyścić i poddać impregnacji środkami grzybo- i owado-bójczymi - impregnacja do klas oporności pożarowej R30 (dla elementów konstrukcyjnych).
- Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo-tytanowej, zachowując łączenia dyktacyjne i kompensujące rozszerzalność cieplną stali.

Membrana dachowa
Folia dyfuzyjna



DETAL KALENICY:



Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze		Tytuł rys.: DACHÓWKA KARPIÓWKA DETALE POKRYCIA	 HYDRO BETA M			
Temat: REMONT DACHU BUDYNKU NR 17 (Apteka) NA TERENIE SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM PRZY UL. 3-go MAJA 13-15 W ZABRZU			Nr rysunku 111			
Adres obiektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, budynek nr 17						
Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
1.2017	inż. Damian Burkat upr. kostr. MAP/0012/POOK/07		DZP/150/2016	1:10	A3	ARCH
	Sprawdził:					
	inż. Włodzimierz Niewiara upr. konstr. UAN Up.- 289/87					
	Sporządził:					
	mgr inż. arch. Piotr Tumidajski					
Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM.						