

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	835.000		
2 d.1	KNNR 6 0103-01	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²	1670.000		
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem poza teren budowy- wcinka w istniejącą nawierzchnię oraz nawierzchnia nad przepustem	m ²	60.000		
4 d.1	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie podbudowy na konstrukcji przepustu	m ²	21.600		
5 d.1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi	m	12.000		
6 d.1	KNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	171.320		
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
7 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ścian k.	2.000		
8 d.2	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe - rury PEHD lub PCV o śr. 60 cm	m	12.000		
9 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	21.600		
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	20.800		
11 d.2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne na łączeniu	m ²	10.400		
12 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	20.800		
13 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4258.500		
14 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2.000		
15 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową o grubości śr. 125 kg z wbudowaniem mechanicznym	t	0.250		
16 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	4175.000		
17 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4175.000		
18 d.2	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	1252.500		
3	45233222-1	Zjazdy				
19 d.3	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m ²	193.000		
20 d.3	KNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	38.600		
21 d.3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	193.000		
22 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	193.000		
23 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	193.000		
24 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	193.000		
25 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	193.000		
26 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	193.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: