

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Modernizacja podłogi na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez PFRON”

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - tarkett krotność= 1,00	m2	192,05
1. II PIĘTRO - Hall				
2. 6,88*8,1				55,73
3. II PETRO - Korytarz główny				
4. (13,94+0,47+19,94)*2,99+1,1*2,84				105,83
5. II PIĘTRO - Korytarz boczny				
6. 15,4*1,98				30,49
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110428-01-050	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych krotność= 1,00	m2	192,05
1. 192,05				192,05
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110428-04-040	Rozebranie legarów podłogowych krotność= 1,00	m	232,00
1. 232				232,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	15,36
1. 192,05*0,08				15,36
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4 km krotność= 4,00	m3	15,36
1. 15,36				15,36

2. POSADZKA - TARKETT

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 krotność= 1,00	m2	192,05
1. 192,05				192,05
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa gr. 5 cm EPS krotność= 1,00	m2	192,05
1. 192,05				192,05
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa krotność= 1,00	m2	192,05
1. 192,05				192,05
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02II102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko - zbrojona siatką metalową krotność= 1,00	m2	192,05
1. 192,05				192,05
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02II102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - za dalsze 3cm krotność= 3,00	m2	192,05
1. 192,05				192,05
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi. krotność= 1,00	m2	192,05
1. 192,05				192,05
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02II112-04-050	Posadzki z wykładziny rulonowej Tarkett gat.I na kleju zwywinięciem 10 cm na ścianę (wsp.1.12) krotność= 1,12	m2	192,05
1. 192,05				192,05
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02II112-04-050	Posadzki z wykładziny rulonowej Tarkett gat.I na kleju zwywinięciem 10 cm na ścianę (wsp.1.12) krotność= 1,12	m2	8,60
1. 7,68*1,12				8,60
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1123-04-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	192,05
1. 192,05				192,05

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1124-0601-040	Cokoły przyścienne z tworzyw sztucznych mocowane na klej - Hall parter krotność= 1,00	m	15,86
1. 6,88*2+8,1-0,9*5-1,5				15,86

3. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W POSADZCE MIĘDZY KORYTARZEM A POKOJAMI BIUROWYMI

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - tarkett krotność= 1,00	m2	7,68
1. 1,2*0,8*8				7,68
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00	m2	7,68
1. 7,68				7,68
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko - zbrojona siatką metalową krotność= 1,00	m2	7,68
1. 7,68				7,68
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - za dalsze 3cm krotność= 3,00	m2	7,68
1. 7,68				7,68
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 krotność= 1,00	m2	7,68
1. 7,68				7,68
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi . krotność= 1,00	m2	7,68
1. 7,68				7,68

