

BUDYNEK MIESZKALNY UL. KOPERNIKA 10 W ZIELONEJ GÓRZE-REMONT DACHU

Identyfikator kosztorysu: BUDYNEK MIESZKALNY UL. KOPERNIKA
10-DACH

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 09.05.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont dachu		
1	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka odspójonej papy w pasie okapowym o szer. ok. 1m	m2	12,80
2	KNR 4-01 430-2 Rozbiórki deskowania dachu w miejscu uszkodzonych belek	m2	3,50
3	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie końców belek stropodachu wg rys. PB-5-2 SZT. Przed montażem przyłądek oczyścić i zaimpregnować belki wzmocniane. 1,0*2*2	m	4,00
4	KNR 2-02 410-1 Uzupełnienie-Deskowanie połaci dachowych deskami 28 mm [R=1,2]	m2	3,50
5	KNR 4-01 535-8 Demontaż obróbek blacharskich (okap, kalenica, atyki): $2 \times 12,8 + 2 \times 11,3 = 48,2 \times 0,35$	m2	16,87
6	KNR 4-01 535-8 Demontaż obróbek blacharskich kominów: $2 \times (0,42 + 0,42) + 2 \times (1,0 + 0,42) + 1,59 + 1,84 + 1,01 = 8,96 \times 0,35$	m2	3,14
7	KNR 4-01 701-3 Remont dwóch kominów usytuowanych w atykach: skucie tynku $2 \times (1,0 + 0,42) \times 0,95 + 1,0 \times 0,42 + 2 \times (0,75 + 0,42) \times 0,95 + 0,75 \times 0,42$	m2	5,66
8	KNR 4-01 735-2 Remont dwóch kominów usytuowanych w atykach: nowy tynk. Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach dachów płaskich, wykonanie tynków kat.III	m2	5,66
9	KNR 2-02 815-4 Remont dwóch kominów usytuowanych w atykach: szpachlowanie materiałem Cerinol OF	m2	5,66
10	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 2x Malowanie tynków zewnętrznych farbą Eurolan Color C	m2	5,66
11	KNR 4-01 416-1 Podwyższenie krawędzi wjazdu: nadbitka z kantówki drewn. 8x8cm: $2 \times (0,81 + 0,86)$ $2 \times (0,81 + 0,86)$	m	3,34
12	KNR 2-02 507-1 Obróbka blacharska wylazu dachowego o szer. 25cm: $2 \times (0,85 + 0,90) = 3,50 \text{ m}$ $2 \times (0,85 + 0,9) \times 0,25$	m2	0,88
13	KNR 2-02 501-1 Montaż papy tradycyjnej mocowanej gwoździami w pasie okapowym o szer. ok. 1m	m2	12,80
14	KNR 2-02 WACETOB 504-1 Pokrycie dachów z papy podkładowej zgrzewalnej gr. 2,0mm w pasie okapowym o szer. ok. 1m	m2	12,80
15	KNR 2-02 609-3 Montaż płyt styropapy gr. 12cm, mocowanie łącznikami mechanicznymi $12,3 \times 11,85 + 0,13 + 0,15$	m2	146,04

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 0-23 IGM 2612-5 Przymocowanie płyt ze styropapy za pomocą dybli plastikowych do stropu 146,04*6	szt	876
			876
17	KNR 4-01 416-1 Montaż belki drewn. 12x12cm na końcach ocieplenia (przy kalenicy i okapie) do mocowania obróbek blach. (wg szkicu B i C): 2x12,8 2*12,8	m	25,60
			25,60
18	KNR 2-02 507-2 Wykonanie obróbki okapowej szer. 50cm: 12,80m 12,8*0,50	m2	6,40
			6,40
19	KNR 2-02 507-2 Wykonanie obróbki kalenicowej szer. 50cm: 12,80m 12,8*0,50	m2	6,40
			6,40
20	KNR 2-02 507-2 Wykonanie obróbek kominów szer. 35cm: 12,80m 12,80*0,35	m2	4,48
			4,48
21	KNR 2-02 1113-6 Ułożenie klinów przy ścianie attyki 11,30*2	m	22,60
			22,60
22	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Obróbka papą attyk: wywinięcie papy wierzchniego (pas o szer. 0,5m) krycia na attyki: 2x0,50x11,30 2*0,5*11,3	m2	11,30
			11,30
23	KNR 2-02 507-2 Wykonanie obróbki przy attykach szer. 35cm: 22,6m 22,6*0,35	m2	7,91
			7,91
24	KNR 0-22 IGM 531-1 Przygotowanie podłoża 12,3*11,85+0,13+0,15	m2	146,04
			146,04
25	KNR 0-22 IGM 531-2 Pokrycie dachowe z papy grzewalnej wierzchniego krycia gr. 5,2mm	m2	146,04
			146,04
26	KNR 2-15 WACETOB 213-1 Montaż kominków wentylacyjnych	szt	6,00
			6,00
2	Inne roboty budowlane		
27	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	3,78
			3,78
28	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=10]	m3	3,78
			3,78
29	1-1 Koszt utylizacji papy i obróbek	m3	3,78
			3,78

----- Koniec wydruku -----