



6 cm	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym
20 cm	w-wa ulepszanego podłoża Rm <=2,0 MPa gruncocement z betoniarki





w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej	8 cm
podsyпка cementowo piaskowa 3:1	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym	20 cm
w-wa ulepszanego podłoża Rm <=2,0 MPa gruncocement z betoniarki	15 cm




w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej	8 cm
podsyпка cementowo piaskowa 3:1	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym	20 cm
w-wa ulepszanego podłoża Rm <=2,0 MPa gruncocement z betoniarki	15 cm

przykładowe odwodnienie liniowe



8 cm	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym
20 cm	w-wa ulepszanego podłoża Rm <=2,0 MPa gruncocement z betoniarki



15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym
30 cm	w-wa ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego gruncocement z betoniarki

OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH				Rys. nr 3
Stanisław Cieszyński 39-300 Mielec ul. Królowej Jadwigi 16F				
Inwestor:	Gmina Radomyśl Wielki 39-310 Radomyśl Wielki ul. Rynek 32			
Temat:	Przebudowa drogi gminnej Partynia - Schabowiec nr 103 552R Wólka Plebańska - Pień od km 0+742 do km 1+384 w zakresie budowy chodnika dla pieszych działk nr 1238 obręb 0081 Partynia			
Nazwa rysunku:	Przekroje typowe			
Faza:	Projekt wykonawczy		Data: X 2022	Skala 1 : 100/1 000
Branża DROGOWA	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
	Projektant	Stanisław Cieszyński	D-321/94	Stanisław Cieszyński Inżynier Drogowy upr. bud. Nr D-321/94 35.00 Mielec ul. Królowej Jadwigi 16F