

Remont i modernizacja " Orlika " w Stuchowie
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Kompleks boisk Orlik			
d.1.1	kalkulacja własna	Czyszczenie i naprawa ubytków w nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.	m2		
		613	m2	613,000	
				RAZEM	613,000
d.1.1	kalkulacja własna	Podklejenie odklejających się pasów trawy i uzupełnienie ubytków boiska piłkarskiego	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
d.1.1	kalkulacja własna	Kompleksowa konserwacja i czyszczenie boiska piłkarskiego wraz z usługą uzupełnienie granulatu	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
d.1.1	kalkulacja własna	Malowanie linii na boisku wielofunkcyjnym (koszykówka i siatkówka)	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
d.1.1	kalkulacja własna	Wymiana piłkochwytyłów	m2		
		(8*22)*2	m2	352,000	
				RAZEM	352,000
2		Szatnie i sanitariaty			
2.1		Sanitariaty			
d.2.1	KNKRB 2 1003-05	Wymiana drzwi technicznych (stalowych) wraz z ościeżnicą	m2		
		(0,9 * 2,0) * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
d.2.1	KNR-W 2-15 0112-01	Wymiana istniejącej instalacji wodnej fi 25 mm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
d.2.1	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej do 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.2.1	KSNR 8 0220-05	Wymiana miski ustępowej typu kompakt wraz z deską	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		2	m	2,000	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	2,000
d.2.1	KSNR 8 0220-02	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		2	m	2,000	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	2,000
d.2.1	KSNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2.1	KNNR 4 0218-01	Wymiana kratki ściekowej ze stali nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2.1	KNNR-W 2 W1003-04	Wymiana panel ściennych - w wycenie należy uwzględnić koszt utylizacji rozebranych panel ściennych z PCV	m2		

Remont i modernizacja " Orlika " w Stuchowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,5*(2+2+2+2)*2	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
14 d.2.1	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na LED o mocy 40 W (2 szt w sanitariatach i 2 szt nad drzwiami wejściowymi)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.2.1	TZKBNBK XI 0501-39	Wymiana wykładzin z PCV typu Tarket (w wycenie należy dodatkowo przyjąć gruntowanie oraz wylanie masy samopoziomującej na istniejącym podłożu)	m2		
		(3*3)*2	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
16 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem	m2		
		(3*3)*2	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
2.2		Szatnie			
17 d.2.2	KNKRB 2 1003-05	Wymiana drzwi technicznych (stalowych) wraz z ościeżnicą	m2		
		(0,9 * 2,0) * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
18 d.2.2	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na LED o mocy 40 W (4 szt w szatniach i 2 szt nad drzwiami wejściowymi)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem	m2		
		(6*3)*2	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
20 d.2.2	TZKBNBK XI 0501-39	Wymiana wykładzin z PCV typu Tarket (w wycenie należy dodatkowo przyjąć gruntowanie oraz wylanie masy samopoziomującej na istniejącym podłożu)	m2		
		(6*6)*2	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
21 d.2.2	KNNR-W 2 W1003-04	Wymiana panel ściennych - w wycenie należy uwzględnić koszt utylizacji rozebranych panel ściennych z PCV	m2		
		2,5*(2+2+2+2)*2	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2.3		Pomieszczenia techniczne			
22 d.2.3	KNKRB 2 1003-05	Wymiana drzwi technicznych (stalowych) wraz z ościeżnicą	m2		
		(0,9 * 2,0) * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
23 d.2.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na LED o mocy 40 W (2 szt w szatniach i 2 szt nad drzwiami wejściowymi)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem	m2		
		(3*3)*2	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
25 d.2.3	TZKBNBK XI 0501-39	Wymiana wykładzin z PCV typu Tarket (w wycenie należy dodatkowo przyjąć gruntowanie oraz wylanie masy samopoziomującej na istniejącym podłożu)	m2		
		(3*3)*2	m2	18,000	
				RAZEM	18,000

Remont i modernizacja " Orlika " w Stuchowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Elewacja			
26 d.3	kalkulacja własna	Konserwacja elewacji (w wycenie należy przyjąć: przetarcie desek papierem ściernym, impregnacje deski elewacyjnej olejem)	m2		
		(12+12+6+6+6+6+6)*2,5	m2	150,000	
				RAZEM	150,000

