

**Projekt Umowy Nr ...../RGK/2021**

Zawarta w dniu ..... roku w Wojciechowicach  
pomiędzy

**Gminą Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice  
NIP 863-15-40-230**

reprezentowaną przez – Szymon Sidor – Wójt Gminy  
przy kontrasygnacie – Sylwii Dzioby – Skarbnika Gminy  
zwany dalej w tekście **Zamawiającym**

a

.....  
.....  
Reprezentowanym przez: ..... – .....  
..... - .....

Zwanym dalej w tekście **Wykonawcą**

**§1**

**Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace modernizacyjne w przepompowni ścieków w Jasicach.**

1) Zakres prac:

- a) demontaż starego wyposażenia,
- b) całkowita wymiana armatury wewnętrznej przepompowni ścieków w Jasicach z wyjątkiem pomp i drabinki wyłazowej,
- c) montaż nowej armatury,
- d) montaż nowego pomostu z tworzywa lub nierdzewnego,
- e) montaż nowej szafy sterowniczo – zasilającej: sonda+pływaki+monitoring (fundament pod szafę: 50\*125cm) + w szafie 3szt. przełączników prawo – lewo (dla każdej z pomp) + gniazda+przełączniki do czujników wilgoci w pompach, kable pomp do schowania/zakopania, lampa oświetleniowa z czujnikiem zmierzchowym podłączona do szafy,
- f) montaż nowego wywietrznika DN200 z filtrem antyodorowym,
- g) montaż nowych przewodnic pomp oraz montaż nowych górnych mocowań (uchwytów) przewodnic (przewodnice dwururowe – stal nierdzewna )

- h) montaż nowego dolnego adaptera (kłów) do 3szt. pomp ABS typ AFP 1541.3/M4074,
- i) montaż nowych łańcuchów pomp ( szt.3 - stal nierdzewna),
- j) montaż nowych pochwyków na zewnątrz przy drabinie ( stal nierdzewna ),
- k) montaż nowych włączów do przepompowni: światło otworów: 120\*130cm, 180\*70cm,
- l) montaż trzech nowych rurociągów tłocznych w pompowni DN150 ( stal nierdzewna)
- m) montaż nowego kolektora tłoczego za pompownią stalowy DN150: połączenie w pompowni na kołnierz ( stal nierdzewna),
- n) wpięcie nowej szafy sterowniczej do istniejącego monitoringu (TelWin SCADA).
- o) dostawa materiałów i części, montaż i rozruch przepompowni w Jasicach.

**Parametry Przepompowni ścieków w Jasicach:**

- a) średnica przepompowni: 3,5mb,
- b) głębokość przepompowni: 8,20mb,
- c) kolektor tłoczny za przepompownią DN150,
- d) jeden dopływ do przepompowni DN250

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne pozwolenie i zezwolenia na świadczenie tego typu usług oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

**§2**

1. Strony ustalają termin realizacji robót do **31.08.2021r.**
2. Termin ten może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu umowy oraz w wyniku czynników atmosferycznych lub technicznych uniemożliwiających prowadzenie robót. W takim przypadku strony ustalają nowy termin zakończenia prac w formie aneksu do umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wyczyszczenia zbiorników przepompowni ścieków w Jasicach i tym umożliwić Wykonawcy prace w zbiorniku przepompowni.
4. Zatrzymanie dopływu ścieków do przepompowni na czas trwania modernizacji jest po stronie Zamawiającego.

### §3

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie gdzie odbywają się prace, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa- zgodnie z przepisami BHP i ppoż. w czasie realizacji robót. Wykonawca utrzymywał będzie teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci.
2. Pracownicy Wykonawcy będą ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

### §4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sprzętem własnym i z materiałów własnych.

### §5

Strony ustalają, że za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

1. .... zł netto (słownie: ..... złotych  
...../100 netto).
2. .... zł podatek VAT(słownie: .....zł ...../100)
3. .... zł brutto (słownie: ..... złotych  
...../100 brutto)

3. Wszystkie dodatkowe prace wynikłe podczas wykonywania usługi będą dodatkowo kalkulowane według standardowych stawek.

4. Powyższa cena zawiera wartość części, robocizny, pracy, sprzętu i transportu.

### §6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w wykonaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
  - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne
  - 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

#### §7

1. Za datę zakończenia robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru technicznego pracy w terminie 3 dni, a odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

#### §8

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową dokonane będzie na podstawie faktury końcowej po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
2. Termin zapłaty faktury przez Zamawiającego wynosi 21 dni od dnia jej doręczenia.
3. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego.
4. Faktura płatna będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

#### §9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia objęte niniejszą umową.

#### §10

Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu.

#### §11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy „Prawo Budowlane” oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

#### §12

Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu gospodarczego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### §13

1. Umowa sporządzona w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

WÓJT  
Szymon Sidor