Przekrój nr 3
0+538,00 - zatoka autobusowa



5 cm	W-wa ścieraina z betonu asfaltowego AC 11S
6 cm	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W
20 cm	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
15 cm	Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
46 cm	RAZEM

W-wa ścieraina z betonu asfaltowego AC 11S	5 cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W- średnio 100 kg/1m2	
istniejąca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu	

kostka granitowa 15/17 - wypełnienie spoin fugą epoksyową dla ruchu ciężkiego
podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) - 20 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)(z betoniarki) - gr. 15 cm

Przekrój nr 1
0+000,00 - 0+300,00



5 cm	W-wa ścieraina z betonu asfaltowego AC 11S
6 cm	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W
20 cm	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
15 cm	Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
46 cm	RAZEM

W-wa ścieraina z betonu asfaltowego AC 11S	5 cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W - średnio 100 kg/1m2	
istniejąca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu, remont ubytków	

Przekrój nr 4
0+663,00 - zatoka parkingowa



5 cm	W-wa ścieraina z betonu asfaltowego AC 11S
6 cm	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W
20 cm	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
15 cm	Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
46 cm	RAZEM

W-wa ścieraina z betonu asfaltowego AC 11S	5 cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W - średnio 100 kg/1m2	
istniejąca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu	

Przekrój nr 2
0+300,00 - 0+435,00; 0+545,00 - 0+756,50



5 cm	W-wa ścieraina z betonu asfaltowego AC 11S
6 cm	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W
20 cm	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
15 cm	Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
46 cm	RAZEM

W-wa ścieraina z betonu asfaltowego AC 11S	5 cm
W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W- średnio 100 kg/1m2	
istniejąca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu	

Zakład Projektowo - Usługowy
"TITAN"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat	Remont drogi powiatowej nr 1113D - wymiana nawierzchni wraz z budową chodnika w m. Kamień Górowski			
Rodzaj opracowania	PRZEKROJE NORMALNE			*Nr rysunku*
Stanowisko	*Nazwisko*	*Data*	*Podpis*	3
Projektant:	*mgr inż. Wiesław Furmaniak* *upr. proj nr 1647/94/Lo*	03.2021		*Skala*
Sprawdzający:	*mgr inż. Wojciech Furmaniak* *upr. proj nr WKP/0087/POOD/13*	03.2021		1 : 50