

Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel; 601 278 205

Przedmiar robót

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa elewacji (montaż dodatkowego okna) oraz remont pomieszczenia do ćwiczeń korekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku

INWESTOR: Gmina Płock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Lokalizacja robót: 09-400 Płock ul. Piasta Kołodzieja 7

Działka nr ew. 828/1

Jedn. ew. 146201_1 M.Płock

Obręb ewidencyjny: 0004

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Data opracowania: 28.04.2024

Projektował
mgr inż. Wojciech Błaszczak

Upr.konstr-bud. Bez ogr.
Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18

2

Egz

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa elewacji (montaż dodatkowego okna) oraz remont pomieszczenia do ćwiczeń korekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku			
1	d.1	Przygotowanie pomieszczeń do remontu-wyniesienie mebli i wyposażenie pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-02	demontaż grzejnika	kpl.		
d.1	0521-02	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4-01	Demontaż kraty z okna	szt.		
d.1	1306-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 2-15	Ponowny montaż grzejników	szt.		
d.1	0418-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01	Demontaż starych drzwi i okienek wewnętrznych	szt.		
d.1	0354-04	7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
6	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1	1134-01	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR-W 4-01	Wykucie otworu do el. wentylacyjnego	m ³		
d.1	0331-05	0.06	m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
8	KNR 2-17	Montaż elementu wentylacyjnego	szt.		
d.1	0205-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	0.6	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
10	KNR-W 4-01	Wykucie otworu w ścianie pod okno zewnętrzne	m ³		
d.1	0331-05	1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
11	KNR 2-02-0803	Obrobienie ościeży po montażu okna	m ²		
d.1	0200	2.9	m ²	2.90	
				RAZEM	2.90
12	KNR 4-01	Obsadzenie podokiennika wewnętrznego	szt.		
d.1	0321-03	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01	Obsadzenie podokiennika zewnętrznego z blachy powlekanej	szt.		
d.1	0321-03	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 2-02	Montaż nadproża prefabrykowanego okna zewnętrznego	m		
d.1	0147-01	5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNR 0-19	Montaż okna	m ²		
d.1	1022-11	3.6	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie powłok malarskich	m ²		
d.1	1204-02	2.9	m ²	2.90	
				RAZEM	2.90
17	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		134.8	m ²	134.80	
				RAZEM	134.80
18	KNR 4-04 d.1 0501-01	Rozebranie posadzek drewnianych	m ²		
		48.9	m ²	48.90	
				RAZEM	48.90
19	KNR 4-01 d.1 0205-05	Naprawa podłoża posadzki (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - wariant 1-pod posadzi 20	miejsc miejsc		
				20.00	
				RAZEM	20.00
20	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome gruntowanie podłoża po demontażu starych posadzek	m ²		
		48.9	m ²	48.90	
				RAZEM	48.90
21	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		48.9	m ²	48.90	
				RAZEM	48.90
22	KNKRB 2 d.1 1106-01	Posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina sportowa	m ²		
		45.1	m ²	45.10	
				RAZEM	45.10
23	KNR 0-12- d.1 1118-0100	Posadzki z płytek gres	m ²		
		3.91	m ²	3.91	
				RAZEM	3.91
24	KNR 2-02 d.1 1105-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.t	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
25	KNR 2-02- d.1 0815-0400	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. na ścianach i suficie	m ²		
		134.8	m ²	134.80	
				RAZEM	134.80
26	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		48.9	m ²	48.90	
				RAZEM	48.90
27	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		85.9	m ²	85.90	
				RAZEM	85.90
28	KNR 0-19- d.1 1023-1200	Wymiana drzwi	m ²		
		6.8	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
29	KNR-W 4- d.1 01 0331-05	Wykucie otworu w ścianie pod drzwi wewnętrzne	m ³		
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
30	KNR-W 2- d.1 02 0147-01	Montaż nadproża prefabrykowanego okna zewnętrznego	m		
		2.5	m	2.50	
				RAZEM	2.50
31	KNR 0-19 d.1 1022-12	Montaż drzwi PCV	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-03	Montaż rolet antywłamaniowych	m ²		
d.1	0308-04				
	analogia	7.5	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
33	analiza	Wyposażenie	kpl		
d.1	własna	-drabinki sportowe -szt 7 zakup 3szt (4szt materiał inwestora)			
		-zestaw interaktywny z rzutnikiem sufitowym -kpl 1-	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła	m		
d.1	1207-0100				
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
35	KSNR 5	Montaż opraw	kpl.		
d.1	0501-0100				
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
36	KSNR 5	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi okrągłymi w bruz-	m		
d.1	0301-0500	dzie, o łącznym przekroju			
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
37	KNNR 5	Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-0200				
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
38	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załado-	m ³		
d.1	1105-01	waniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km			
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
39	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załado-	m ³		
d.1	1105-02	waniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km			
	dalsze 9km	ponad 1 km			
		Krotność = 9			
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00