



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
SYMBOL	O1
<div></div>	
WYMIARY	
SZEROKOŚĆ [cm]	215
WYSOKOŚĆ [cm]	145
PIĘTRO - sala nr 33	
3	
RAZEM	
3	
INNE	OKNO OTWIERALNE / UCHYLNE
UWAGA: WIDOK OKNA NA SCHEMATACH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

UWAGI:

- OKNA PCV

- STOLARKA OTWIERANA - PREMIUM PASSIVE
- STOLARKA OKIENNA - KOLOR: BIAŁA  
- STOLARKA OKIENNA - PROFIL KLASY "A" 7 KOMOROWY  
- PAKIET SZYBOWY Ug = 0,5 W/m2K  
- W OKNACH ZAMONTOWAĆ ODPOWIEDNIE NAWIEWNIKI  
- WSZYSTKIE OKNA Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIE - MIKROWENTYLACJA  
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE - BLACHA STAŁOWA, OCYNK, POWLEKANA GR. 0,55 mm  
- PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV  
- WIDOK I WYMIARY OKIEN OD ZEWNĄTRZ
- PRZED WYKONANIEM I MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ  
NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZELKIE WYMIARY ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA  
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM  
- MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ  
I TECHNOLOGIĄ BUDOWLANĄ

Projektant / Jednostka projektowa: DDJ-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DAMIAN JĘDRUSZCZAK 41-219 Sosnowiec ul.A.Grottgera 29/23 tel.:604 626 439 e-mail:ddjprojekt@op.pl					
Inwestor: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA 40-039 KATOWICE UL. SIENKIEWICZA 74					
Nazwa projektu: PRZEBUDOWA SALI ZAJĘĆ nr 33 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM nr 1 POLEGAJĄCA NA POWIĘKSZENIU I WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH					
Adres obiektu: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA 40-039 KATOWICE UL. SIENKIEWICZA 74 DZIAŁKA NR: 16/7, 17/2, 18/2, 19, 20/2 k.m.64 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246901_1 KATOWICE OBRĘB 0002 BOGUCICE - ZAWODZIE					
Projektant:	mgr inż. arch. Damian Jędruszcak nr upr. 17/08/SLOKK				
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Tomasz Moskalewicz nr upr. 32/04/SLOKK/II				
Projektant:	mgr inż. Tomasz Papiernik nr upr. SLK/2619/POOK/09				
Tytuł rysunku:  ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE					
Data: 05.2024r.	Projekt: 193/24_A	Stadium: PB	Branża: Arch	Skala: 1:50	Nr rysunku: A-03