


PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI NR 1271 R  
na łuku w km 0+650,70 – 0+985,70



Projektowana nawierzchnia	
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S	gr. 5 cm
Warstwa wiążąca z beonu asfaltowego AC 16 W	gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie	gr. 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa	gr. 15 cm

Nadzór Robot Konstrukcyjno-Budowlanych i Drogowych, Usługi Projektowe Piotr Halica Ul. Zielen Góra 29/2 37-550 Radymno NIP 792-158-07-40 REGON 650945496			
Inwestor: POWIAT LEŻAJSKI UL. M. KOPEŁNIKA 8 37-300 LEŻAJSK		Przedsięwzięcie budowlane: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1271 R Grodzisko Dolne - Chataupki Dębniańskie km 2+060 - 3+059	
Faza opracowania: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		Część: CZĘŚĆ RYSUNKOWA	
Funkcja		Tytuł, imię, nazwisko	
Opracował		mgr inż. Norbert Gurdziel	
Projektant		inż. Piotr Halica	
Skala:		Tytuł rysunku:	
1:50		PRZEKRÓJ NORMALNY	
		Numer rysunku:	
		7	