


PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI NR 1271 R
na łuku w km 0+204,00 – 0+255,30



Warszwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S	gr. 5 cm
Warstwa wiążąca z beonu asfaltowego AC 16 W	gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie	gr. 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o $R_m = 2,5$ MPa	gr. 15 cm

<p>Nadzw. Roboty Konstrukcyjne-Budowlanych i Drogowych, Usługi Projektowe Piotr Halica Ul. Ziela Góra 29/2 37-550 Radymno NIP 792-158-07-40 REGON 650945496</p>				
<p>Investor:</p> <p>POWIAT LEŻAŃSKI UL. M. KOPERNIKA 8 37-300 LEŻAŃSK</p>		<p>Przedsięwzięcie budowlane:</p> <p>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1271 R Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniarskie km 2+060 - 3+059</p>		
<p>Faza opracowania:</p> <p>MATERIAŁ Y DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH</p>		<p>Część:</p> <p>CZĘŚĆ RYSUNKOWA</p>		
<p>Funkcja</p>	<p>Tytuł, imię, nazwisko</p>	<p>Nr uprawn.-specjalność:</p>	<p>Data</p>	<p>Podpis</p>
<p>Opracował</p>	<p>mgr inż. Norbert Gurdziel</p>	<p>-</p>	<p>09.2017</p>	
<p>Projektant</p>	<p>inż. Piotr Halica</p>	<p>PDK/0064/OWOD/16</p>	<p>09.2017</p>	
<p>Skala:</p>	<p>Tytuł rysunku:</p>	<p>Numer rysunku:</p>		
<p>1:50</p>	<p>PRZEKRÓJ NORMALNY</p>			<p>5</p>