


PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI NR 1271 R
na łuku w km 0+340,00 – 0+389,50



| | |
|--|-----------|
| Warszwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S | gr. 5 cm |
| Warstwa wiążąca z beonu asfaltowego AC 16 W | gr. 7 cm |
| Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie | gr. 20 cm |
| Stabilizacja gruntu cementem o $R_m = 2,5$ MPa | gr. 15 cm |

| | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------------|
| <p>Nadzw. Roboty Konstrukcyjne-Budowlanych i Drogowych, Usługi Projektowe Piotr Halica</p> <p>Ul. Ziela Góra 29/2 37-550 Radymno NIP 792-158-07-40 REGON 650945496</p> | | | | |
| <p>Investor:</p> <p>POWIAT LEŻAŃSKI UŁ. M. KOPERNIKA 8 37-300 LEŻAŃSK</p> | <p>Przedsięwzięcie budowlane:</p> <p>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1271 R Grodzisko Dolne - Chałupki Dębniańskie km 2+060 - 3+059</p> | | | |
| <p>Faza opracowania:</p> <p>MATERIAŁ Y DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH</p> | | <p>Część:</p> <p>CZĘŚĆ RYSUNKOWA</p> | | |
| <p>Funkcja</p> | <p>Tytuł, imię, nazwisko</p> | <p>Nr uprawn.-specjalność</p> | <p>Data</p> | <p>Podpis</p> |
| <p>Opracował</p> | <p>mgr inż. Norbert Gurdziel</p> | <p>-</p> | <p>09.2017</p> | |
| <p>Projektant</p> | <p>inż. Piotr Halica</p> | <p>PDK/0064/OWOD/16</p> | <p>09.2017</p> | |
| <p>Skala:</p> | <p>Tytuł rysunku:</p> | <p>Numer rysunku:</p> | | |
| <p>1:50</p> | <p>PRZEKRÓJ NORMALNY</p> | | | <p>6</p> |