

PRZEDMIAR

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Święciechowska).

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,738
II			ROBOTY ROZBIORKOWE		
2	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	738,00
3	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	530,00
4	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni chodnika, kostka, płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy	m ²	870,00
5	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka zjazdów do posesji z: płyt betonowych, płytek betonowych, trylinki z odwozem poza teren budowy	m ²	290,00
6	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod ściek przykrawężnikowy o szerokości 20cm z załadunkiem i transport poza teren budowy	m	738,00
III			PODBUDOWA		
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głąb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	870,00
8	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głąb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	300,00
9	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głąb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	450,00
10	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m ²	1620,00
11	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoża z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m ²	780,00
12	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji	m ²	300,00
IV			NAWIERZCHNIA		
13	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m ²	870,00
14	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, czerwonej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm	m ²	300,00
V			ELEMENTY ULIC		
15	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C12/15 (B15) z oporem	mb	580,00
16	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 (B15) z oporem na płask od strony posesji	mb	170,00

17	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 (B15) z oporem	mb	738,00
18	45233140-2	08.05.02	Ściek z 2 rzędów kostki brukowej, szarej, betonowej bez faz. szer. 20cm na ławie betonowej gr. 15cm i podsypce cem-piask gr. 5cm	mb	738,00
19	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe	szt	14,00
20	45233140-2	01.03.07	Regulacja górnej części studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą kratki	szt	9,00