

DKW.2232.98.2024.AS

Czarne, dn. 14.08.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (wariant I - bez negocjacji) na:
„Budowa budynku magazynowego w Zakładzie Karnym w Czarnem”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ Z DNIA 08.08.2024 r.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605) poniżej udostępniam wraz z odpowiedziami zapytania złożone do wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Przedmiar robót w poz 1.1.2 Wyniesienie śmieci i wyposażenia nie określa na jaką odległość należy wynieść śmieci.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że poprawiono w dokumentacji.

Pytanie nr 2:

Przedmiar robót w poz. 1.1.9 oraz poz.1.213 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km, nie jest podana docelowa odległość wywozu gruzu.

Odpowiedź nr 2:

Uzupełniono krotność – 10.

Pytanie nr 3:

W dokumentacji projektowej zaprojektowano szymb dźwigowy żelbetowy wylewany na mokro, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na szymb żelbetowego prefabrykowanego o tych samych parametrach ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody. Szymb windowy jest połączony monolitycznie z konstrukcją budynku na poziomie fundamentów oraz wieńców i płyty stropu.

Pytanie nr 4:

Dokumentacja projektowa, jak i przedmiar robót w tytule wyposażenia nie zawiera dostawy i montażu dźwigu, proszę o udzielenie informacji czy dostawa i montaż dźwigu wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż dźwigu wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie nr 5:

W dokumentacji projektowej zaprojektowano stropodach z płyt sprężonych SP200, natomiast strop nad piętrem zaprojektowano żelbetowy wylewany na mokro, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stropu żelbetowego prefabrykowanego typu Filigran lub z płyt sprężonych SP tak jak w stropodachu ?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Zaprojektowana stolarka drzwiowa wewnętrzna częściowo jest typu więziennego z certyfikatami, na wycenę takiego typu stolarki oczekuje się trzy, cztery tygodnie, wobec powyższego zwracamy się z prośbą o przesunięcie składania ofert do dnia 27 08 2024r.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z dokumentacją, opisem architektonicznym poz.2.7 rozwiązania materiałowe, ściany murowane SZ-01 zewnętrzne SA-01 ściany attyki S-01 ściany wewnętrzne, SW-01 ścianki działowe przedmiotem robót konstrukcja budynku poz. 2.2.15 zaprojektowano wykonanie z cegły pełnej palonej klasy 15 o gr. 38 cm i gr. 25 cm i ścianki działowe gr. 12 cm., czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian konstrukcyjnych z bloczków SILKA M24 i ścianek działowych z bloczków SILKA M12 klasy 15 spełniających wymogi zawarte w dokumentacji, zamiana spowoduje skrócenie cyklu realizacji zadania.

Odpowiedź nr 7:

Tak, można zastosować powyższe materiały budowlane z zastrzeżeniem zachowania takich samych właściwości oraz parametrów technicznych.


Pytanie nr 8:

Zgodnie z dokumentacją projektową rys.K-02.1, oraz przedmiar robót Fundamenty poz. 2.110 i poz. 2.1.11 określa ściany fundamentowe wylewane na mokro, natomiast z opisu architektonicznego poz. 2.7 rozwiązania materiałowe, fundamenty projektuje się z bloczków betonowych opartych na żelbetowej ławie fundamentowej, wobec powyższego proszę o podanie rozwiązania- informacji który wariant należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź nr 8:

Rys. K2.1 jest rysunkiem rozmieszczenia konstrukcji parteru i nie zawiera informacji o fundamentach. Na rys. K1.2 ściana fundamentowa pokazana i opisana jako murowana z bloczków fundamentowych (rys poniżej).

Podsumowując ściany fundamentowe należy wykonać jako murowane z bloczków betonowych.



Dyrektor

Zakładu Karnego w Czarnem