

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania przetargowego nr 05/2023 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 05/2023 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej dotyczącej istniejącego uzbrojenia (sieci kablowe oraz instalacyjne) oraz konstrukcji istniejących płyt w rejonie realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją archiwalną dotyczącą istniejącego uzbrojenia (sieci kablowe oraz instalacyjne) oraz konstrukcji istniejących płyt w rejonie realizacji.

Pytanie 2

Prosimy o informację i potwierdzenie czy w istniejącej stacji trafo jest miejsce do zainstalowania podłączenia agregatu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w istniejącej stacji trafo jest miejsce do podłączenia nowego agregatu.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy i na jakiej długości Wykonawca może poprowadzić kable przyłączeniowe w istniejącym kanale kablowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dysponuje studniami kablowymi między którymi jest poprowadzone po 5 rur fi 150mm każda na odległości ok. 225m od istniejącej stacji trafo.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy w miejscach przejść siecią ciepłą oraz trasą kabla przekraczając drogi wewnętrzne Zamawiający umożliwi wykonanie przejść w wykopie otwartym czy należy przewidzieć przejścia metodą bez wykopową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że możliwe jest wykonanie przejść w wykopie otwartym w miejscach w którym znajdują się zbrojone płyty betonowe. Natomiast w miejscach gdzie jest wykonana droga z łanego betonu należy wykonać przejście metodą bezwykopową.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy i na jakiej długości Wykonawca może poprowadzić kable przyłączeniowe w istniejącym kanale kablowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dysponuje studniami kablowymi między którymi jest poprowadzone po 5 rur fi 150mm każda na odległości ok. 225m od istniejącej stacji trafo.

Sobuczyna, 13.03.2023r.

WICEPREZES


mgr Fryderyk Folchola

PREZES


mgr Robert Kalinowski

