

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	202,591
32	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm $((((1,95+1,00)+3,10)*2,92+(3,00+3,20)*2,48+(1,85+1,90)*2,80+(2,15+1,90+3,35+4,65)*2,97+(4,45+5,50)*2,70)*2-(1,95*2+3,10)*1,40$	m2	202,591
		razem	m2	202,591
33	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów $((((1,95+1,00)+3,10)*2,92+(3,00+3,20)*2,48+(1,85+1,90)*2,80+(2,15+1,90+3,35+4,65)*2,97+(4,45+5,50)*2,70)*2-(1,95*2+3,10)*1,40$ $(1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+2,15*1,90+3,35*4,65+4,45*5,50$	m2	202,591
			m2	66,398
		razem	m2	268,989
34	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+2,15*1,90+3,35*4,65+4,45*5,50$	m2	66,398
		razem	m2	66,398
35	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((((1,95+1,00)+3,10)*2,92+(3,00+3,20)*2,48+(1,85+1,90)*2,80+(2,15+1,90+3,35+4,65)*2,97+(4,45+5,50)*2,70)*2-(1,95*2+3,10)*1,40$	m2	202,591
		razem	m2	202,591
36	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
37	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
38	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 0,90*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845
39	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 (Krotność= 3) 0,80*2,05	m2	1,640
		razem	m2	1,640
40	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 $((1,18*1,68)+1,20*1,90)*1,75$	m2	7,459
		razem	m2	7,459
41	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic (z I piętra - analogia) 1,48	m3	1,480
		razem	m3	1,480
42	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (pozycja "Gruz i ziemia - opłata za wysypisko) 1,48	m3	1,480
		razem	m3	1,480
43	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 1,48	m3	1,480
		razem	m3	1,480
II. Roboty wod-kan				
44	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
45	KNR-W 4-02 0235/04	Demontaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
46	KNR 4-02 0131/03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia średnicy 15-20mm 2	szt	2,000