

Zduny, 02.02.2023 roku

Gmina Zduny
Rynek 2
63-760 Zduny

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 1 lutego 2023 roku, dotyczące postępowania nr **GK.271.1.2023** pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny Część II Termomodernizacja z rozbudową i przebudową budynku Szkoły Ponadpodstawowej w Zdunach wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 1

Zwracamy się z pytaniem o wyjaśnienie poz. 167 przedmiaru robót. Czy wszystkie 120 szt. kanałów kominowych wentylacji grawitacyjnej wymaga udrożnienia?

Odpowiedź: Pozycja 167 przedmiaru robót wymaga prawidłowego otwarcia przewodu na dane pomieszczenie wskazane w dokumentacji projektowej (rzuty instalacji wentylacyjnej) oraz potwierdzenie ich prawidłowego funkcjonowania. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej sporządzono opinię kominiarską, z której wynikało, że przedmiotowe kanały wentylacyjne są drożne, lecz po wykonaniu wskazanych robót budowlanych wykonawca ma dokonać ich oczyszczenia z ewentualnych gruzów powstałych w trakcie prac budowlanych i potwierdzić ich drożność. Nie należy przyjmować kompletnego udrażniania kanałów wentylacyjnych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada doprowadzoną docelową instalację gazową do budynku, do istniejącej szafki gazowej?

Odpowiedź: Tak, w istniejącej szafce gazowej jest doprowadzone przyłącze gazowe, ale nie ma licznika gazowego, gdyż zostanie on zamontowany przez spółkę gazową po wykonaniu instalacji gazowej wewnętrznej budynku i przekazaniu stosownych protokołów potwierdzających prawidłowość jej wykonania.

Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

/kwalifikowany podpis elektroniczny/