

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|---|-----|--------|
| | Kosztorys | Kosztorys inwestorski | | |
| 1 | Element | Roboty rozbiórkowe | | |
| 1.1 | KNR 202/1604/1 (1) | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m, nakłady podstawowe | m2 | 575 |
| 1.2 | KNR 401/519/4 | Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa | m2 | 575 |
| 1.3 | KNR 401/535/7 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku | m2 | 118,57 |
| 1.4 | KNR 401/414/2 | Wymiana części deskowania lub łączenia dachów, deskowanie z desek na styk, grubości do 25-mm | m2 | 25 |
| 1.5 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja papy z rozbiórki | kpl | 1 |
| 2 | Element | Pokrycie zadaszania | | |
| 2.1 | KNR 202/407/6 | Analogia - Słupy o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - słupy dźwigara | m3 | 0,38 |
| 2.2 | KNR 202/406/6 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - rozpory, zastrzały, kleszcze | m3 | 0,62 |
| 2.3 | KNR 202/406/5 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3-m, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - wzmocnienie ram górnych poprzez dodatkowy montaż elementów wzmacniających obustronnie z desek 6*12 cm. | m3 | 1,65 |
| | KNRW 401/437/1 | Podstemplowanie tymczasowe płatwi kratownic | m2 | 228,80 |
| 2.5 | KNRW 401/437/5 | Rozebranie tymczasowego stemplowania kratownic | m2 | 228,80 |
| 2.6 | KNRW 202/504/1 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe | m2 | 575 |
| 2.7 | KNR 202/506/2 (1) | Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm - obróbki z odzysku (z demontażu) | m2 | 118,57 |
| 2.8 | KNRW 202/534/6 (1) | Obsadzenie wpustów dachowych - leje spustowe o śr. min. 50 mm. do rynien z PCV | szt | 5 |
| 2.9 | | | | |