

DETAL C MONTAŻ KOTEW W OBSZARZE SPĘKAŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH


Rozwiązanie systemowe np. Remmers lub równoważne:

- a. zaprawa **Spiralankermörtel M20** (art. 1028)
lub **Spiralankermörtel M30** (art. 1030)
- b. kotwy **Spiralanker** (art. 4331) $\varnothing 6$, (art. 4334) $\varnothing 8$
- c* zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle **RM** (art. 0750)
- d* zaprawa do spoinowania, np. **FM SAN** (art. 1061)
- e. sznur polipropylenowy **Rundchnure** (art. 4260)
- f. mineralny zaczyn **BSP 3** (art. 0312)

*w przypadku muru licowego

Uwaga:

Fugi dokładnie oczyścić z luźnych i słabych części, zwilżyć wodą i wtłoczyć pierwszą warstwę zaprawy Spiralankermörtel a następnie wcisnąć kotew i nanieść drugą warstwę zaprawy.



UWAGA:
- EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA SPĘKAŃ NIE JEST PRZEDMIOTEM TEGO OPRACOWANIA;
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH CHARAKTERU USZKODZEŃ MURU NALEŻY ZLECIĆ OCENĘ SPĘKAŃ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGMU

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW LUB PARAMETRÓW ZE STANEM
ISTNIEJĄCYM ZGŁOSIĆ DO WYJAŚNIENIA PRZED
WYKONANIEM AUTOROWI PROJEKTU!
NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ NALEŻY NIEZWŁOŻNIE
ZGŁOSIĆ DO WYJAŚNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU
LUB KIEROWNIKIEM BUDOWY!

TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU, IZOLACJA ŚCIAN I POSADZEK PIWNIC WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		STADIUM: PBW
INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. WŁ. BRONIEWSKIEGO 15 58-400 KAMIENNA GÓRA	OBIEKT: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 17 58-400 KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 168/6, OBRĘB 003, J.E.W. KAMIENNA GÓRA	MAJ 2021
ZESPÓŁ PROJEKTOWY ARCHITEKTURA		BRANŻA: BUDOWLANA
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. MONIKA ŚWIECICKA nr upr. 41/DSOK/2015	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. WOJCIECH WAWRZYNIAK nr upr. 189/00/DUW	SKALA 1:10
NAZWA: DETAL C MONTAŻ KOTEW W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH		RYSunek 13A