

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej - boisko wielofunkcyjne w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.
ADRES INWESTYCJI : ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny
INWESTOR : ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
Mariusz Pasternak (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 27.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4500000-7	podbudowa betonowa			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	analogia	25*40	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-01	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0401-01	50+80	m	130.000	
				RAZEM	130.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
6	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0304-01	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
2	45223000-6	fundamenty pod sprzęt sportowy i urządzenia			
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu (piłkochwyty, słupki, bramki)	m ³		
d.2	0203-01	2.6+1.8+1	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
3	45450000-6	montaż urządzeń sportowych i nawierzchni.			
8	KNR 2-23	Piłkochwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4 m	m		
d.3	0401-01				
	0401-02				
	analogia	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach słopków uniwersalnych siatkówka tenis kometka i słupów metalowych do koszykówki z tablicą, obręczą, osłoną słupa,	szt.		
d.3	0310-04				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-23	Ułożenie nawierzchni heksagonalnej zgotowanych elementów na gotowym podkładzie.	m ²		
d.3	0302-01				
	wycena indywidualna	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000