

MIASTO I GMINA RACIĄŻ  
09-140 Raciąż , ul. Plac Adama Mickiewicza 17

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Rozbudowa drogi gminnej ul. Jesionowej w Raciążu - branża sanitarna ( przyłącza wodociągowe)**

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	D.18.00.00	D.11.00.00 SIEĆ WODOCIĄGOWA			
1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM NA ODKŁAD	m3	752,68	
2		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	1 404,15	
3		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	56,93	
4		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25 CM PONAD RURĘ	m3	99,81	
5		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	570,52	
6		Rura przewodowa do wody PE100 SDR17 Dz 110 x 6,6 mm wraz z kształtkami	mb	253,00	
7		Rura przewodowa do wody PE100 SDR17 Dz 40 x 3,7 mm wraz z kształtkami	mb	126,50	
8		Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl	1,00	
9		Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn. 160 mm wraz z zasuwą do rur PE 160/40 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną	szt	2,00	
10		Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn. 110 mm wraz z zasuwą do rur PE 110/40 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną	szt	21,00	
11		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	szt	1,00	
12		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	szt	1,00	
13		ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI	ryczałt	1,00	ilość igłofiltrów i czas pompowania ustalić na budowie

Sierpc, dnia 05.05.2023r.

.....  
Kosztorysant: Piotr Pakieła