

MIASTO I GMINA RACIĄŻ
09-140 RACIĄŻ, Plac Adama Mickiewicza 17

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej ul. S. Batorego w Raciążu

Branża sanitarna (KS)

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozlicz.	Jedn. miary	Obmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,20	
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE			
		KANALIZACJA SANITARNA	-		
2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	499,07	
3		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	213,89	
4		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	1156,28	
5		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	29,25	
6		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	114,90	
7		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	591,23	
8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	188,45	
9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 160SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	46,75	
10		UŁOŻENIE KANAŁU TŁOCZNEGO Z RUR PE80	mb	78,00	
11		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	szt.	10,00	
12		STUDZIENKI ŚCIEKOWE TWORZYWOWE DN 425	szt.	10,00	
13		PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH DN1200 o wydajności 7l/s h=4,4m	szt.	1,00	
14		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	188,45	
15		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 160	mb	46,75	
16		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI80	mb	78,00	
17		ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI	ryczałt	1,00	ilość igłofiltrów i czas pompowania ustalić na budowie

Sierpc, dnia 05.05.2023

.....
Kosztorysant: Piotr Pakieła