

(pieczęć wykonawcy )

## KOSZTORYS OFERTOWY

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej  
dz. nr 280 w miejscowości Wilkonice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i obliczanie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość Netto PLN
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,175		
2.	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 5 km samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej	m <sup>3</sup>	63,58		
3.	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod opornik wtopiony 12 x 20 na wyluczeniu zjazdu na drogę śródpólną z betonu C 12/ 15	m <sup>3</sup>	1,30		
4.	KNR 2-31 0404-05	Ustawienie oporników betonowych 12 x 20 na przygotowanej ławie betonowej z oporem na wyluczeniu zjazdu na drogę śródpólną	mb	26,00		
5.	KNNR 6 0109-02	Podbudowa pomocnicza, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C 3,0/ 4,0 wyprodukowana w wytwórni betonów (Rm ≤ 4,0 MPa) po zagęszczeniu grubość 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą roboty na poszerzeniu jezdni oraz zjeździe na drogę śródpólną	m <sup>2</sup>	180,25		
6.	KNNR 6 0113-02	Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/ 3, uziarnieniu 0/63 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu- roboty na poszerzeniu jezdni oraz zjeździe na drogę śródpólną	m <sup>2</sup>	180,25		
7.	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym grubości do 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	79,28		
8.	KNNR 6 1005-07	Skropienie przygotowanej podbudowy emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,7 km/ m <sup>2</sup> emulsja C60 B10 ZM	m <sup>2</sup>	792,75		

9.	KNNR 6 0308-2	Mechaniczne ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 2 grubości 5 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	766,50		
10.	KNNR 6 0202-05	Analogia- pobocza gr. 15 cm z frezu bitumicznego	m <sup>2</sup>	196,50		
<b>Razem wartość kosztorysowa netto</b> <b>Podatek VAT (23%)</b> <b>Ogółem wartość kosztorysowa</b>						

Słownie:.....

.....

.....dnia .....  
(miejscowość )

.....  
(pieczęć i podpis/podpisy wykonawcy)