

# PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA.

Obiekt	Budowa miejsc postojowych dla autobusów i pojazdów osobowych w m. Sycewice.
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	GMINA KOBYLNICA, SYCEWICE dz. nr 6/6, 6/7.
Inwestor	Gmina Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica

---

Sporządził inż. Rafał Gzylewski, ul. Akacyjowa 5A, 76-200 Słupsk

Słupsk, 24 maja 2021 r.

## Przedmiar

Budowa miejsc postojowych dla autobusów i pojazdów osobowych w m. Sycewice.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne.</b> <b>Nr ST: D-02.00.01</b>		
1	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymina odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> , grunt kategorii III.	m <sup>3</sup>	236
2	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymina odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	236
		<b>Podbudowa.</b> <b>Nr ST: D-04.00.00</b>		
3	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca z gruntu Rm=2,5 MPa grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie	m <sup>2</sup>	475
4	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 5x)	Warstwa odsączająca z gruntu Rm=2,5 MPa - za każdy dalszy 1cm.	m <sup>2</sup>	475
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	447
6	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 10x)	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- autobusy	m <sup>2</sup>	255
7	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm -osobowe.	m <sup>2</sup>	220
		<b>Nawierzchnia.</b> <b>Nr ST: D-05.00.00</b>		
8	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspęce cementowo-piaskowej-miejsca wydzielone kolorem grafitowym.	m <sup>2</sup>	475
		<b>Elementy drogowe.</b> <b>Nr ST: D-08.00.00</b>		
9	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	66
10	KNR 2-31 0403/05	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	101
11	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m <sup>3</sup>	6,06
		<b>Roboty wykończeniowe.</b>		
12	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszkankami mineralno-bitumicznymio lepszczu asfaltowym-uzupełnienie przy krawężniku.	t	4,925
13	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm	m <sup>2</sup>	110
14	KNR-W 5 0113/02	Montaż rur ochronnych z PCW	m	6
		<b>Oznakowanie.</b>		
15	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	3
16	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m <sup>2</sup>	szt	1
17	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m <sup>2</sup>	szt	2
18	KNR 2-31 0706/02	Znaki ciągłe malowane mechanicznie 2x P24	m <sup>2</sup>	1,5
19	KNR 2-31 0706/02	Malowanie mechanicznie-miejsca dla inwalidy na niebiesko.	m <sup>2</sup>	43

**Zestawienie robocizny**

Budowa miejsc postojowych dla autobusów i pojazdów osobowych w m. Sycewice.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	25,94		
2	Bituminiarze gr.II	r-g	29,55		
3	Brukarze gr.II	r-g	23,45		
4	Brukarze gr.III	r-g	254,69		
5	Darniarze gr.II	r-g	26,8		
6	Robotnicy	r-g	3,42		
7	Robotnicy gr.I	r-g	79,91		
8	Robotnicy gr.II	r-g	478,3		
	Razem		922,06		

## Zestawienie materiałów

Budowa miejsc postojowych dla autobusów i pojazdów osobowych w m. Sycewice.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-15	m3	6,3		
2	Cement portlandzki 35	t	6,14		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,24		
4	Farba chlorokauczukowa	dm3	0,59		
5	Farba chlorokauczukowa.	dm3	16,9		
6	Gruz	m3	0,13		
7	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	486,88		
8	Krawężniki betonowe drogowe-najazdowe	m	67,32		
9	Mieszanka mineralno-asfaltowa	t	5,07		
10	Nasiona traw	kg	1,32		
11	Oporniki betonowe drogowe 12x25cm	m	103,02		
12	Piasek	m3	42,46		
13	Rozcieńczalnik chlorokauczukowy	dm3	5,61		
14	Rury ochronne z PCW	m	6,24		
15	Słupki z rur stalowych 70mm	kg	58,89		
16	Stabilizacja Rm 2,5 MPa	m3	87,64		
17	Tablice znaków drogowych	szt	3		
18	Tłuczeń kamienny 0-31,5	t	219,62		
19	Woda	m3	30,32		
20	Ziemia urodzajna (humus)	m3	5,72		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

**Zestawienie sprzętu**

Budowa miejsc postojowych dla autobusów i pojazdów osobowych w m. Sycewice.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gąsienicowa 0,40m3	m-g	17,79		
2	Malowarka do znakowania dróg	m-g	1,03		
3	Piła do cięcia płytek	m-g	11,88		
4	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	1,94		
5	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,03		
6	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	83,45		
7	Samochód samowyładowczy 5-10t	m-g	4,93		
8	Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3	m-g	4,93		
9	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	29,88		
10	Wibrator powierzchniowy	m-g	61,75		
	Razem		218,61		