

REMONT CHODNIKÓW - LIPOWA, SŁOWACKIEGO, DŁUGOSZA W BARCZEWIE  
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.0245	km	0.02	
				RAZEM	0.02
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0814-05	245	m	245.00	
				RAZEM	245.00
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	270	m <sup>2</sup>	270.00	
				RAZEM	270.00
<b>2</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA.</b>			
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	8.80	m <sup>3</sup>	8.80	
				RAZEM	8.80
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	140	m	140.00	
				RAZEM	140.00
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	ul. Długosza 108	m	108.00	
				RAZEM	108.00
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW -UL. DŁUGOSZA, SŁOWACKIEGO, LIPOWA</b>			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	79	m <sup>2</sup>	79.00	
				RAZEM	79.00
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-02	Krotność = 5.2 79	m <sup>2</sup>	79.00	
				RAZEM	79.00
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04	79	m <sup>2</sup>	79.00	
				RAZEM	79.00
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-07	79	m <sup>2</sup>	79.00	
				RAZEM	79.00
11	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-08	Krotność = 5 79	m <sup>2</sup>	79.00	
				RAZEM	79.00
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	79	m <sup>2</sup>	79.00	
				RAZEM	79.00
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOLOR	m <sup>2</sup>		
d.3	0511-03	79	m <sup>2</sup>	79.00	
				RAZEM	79.00
<b>4</b>		<b>CHODNIKI -ul. LIPOWA, SŁOWACKIEGO, DŁUGOSZA</b>			
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-01	191	m <sup>2</sup>	191.00	
				RAZEM	191.00

X

REMONT CHODNIKÓW - LIPOWA, SŁOWACKIEGO, DŁUGOSZA W BARCZEWIE  
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.4 0102-06	Wykonanie koryta I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2.4 191	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	191.00	
				RAZEM	191.00
16	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 191	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	191.00	
				RAZEM	191.00
17	KNR 2-31 d.4 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 191	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	191.00	
				RAZEM	191.00
18	KNR 2-31 d.4 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5 191	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	191.00	
				RAZEM	191.00
19	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm UL. DŁUGOSZA 75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.00	
				RAZEM	75.00
20	KNR 2-31 d.4 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu UL. DŁUGOSZA Krotność = 2 75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.00	
				RAZEM	75.00
21	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 191	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	191.00	
				RAZEM	191.00
22	KNR 4-04 d.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 8 km 25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00
23	KNR 2-31 d.4 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR 4-01 d.4 0108-07	Wywóz materiału pochodzącego z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km grunt kat. IV 108	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	108.00	
				RAZEM	108.00

X