



# ŚCIANA OPOROWA skala 1:25


PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.	Średnica Ø (mm)	Długość L (m)	Ilość n (szt.)	L x n		
				A-IIIN	B500SP	
1	#10	2,65	17	#6	#8	#10
2	#10	2,00	17			45,05
3	#6	2,40	10			34,00
4	#6	2,55	10			
5	#8	sr 1,82	13			23,66
6	#8	sr 1,19	13			15,47
7	#6	sr 1,48	10			
8	#6	2,15	6			
Razem				(mb)	77,25	39,13 79,05
Masa jednostkowa				(kg/m)	0,222	0,395 0,617
Masa poszczególnych średnic				(kg)	17,2	15,5 48,8
Razem stali				(kg)		81,6
Razem stali				(kg)		

UWAGA : Pręty zwymerowano po ich zewnętrznych obrysach

OTULINY PRĘTÓW			BETON: B25 (C20/25)		
od góry	50 mm		BETON: B10 (C8/10		
od dołu	50 mm		STAL A-IIIN EPSTAL B500SP		
z boku	50 mm				

## UWAGI :

- 1 – Usytuowanie ściany oporowej na rys. SP24–BA–02
- 2 – Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny.
- 3 – Odbiór podłoża potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
- 4 – Wymiary na wysunku podano w mm.
- 5 – Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
- 6 – Rysunek poprawiać łącznie z rys. SP24–BK–01
- 7 – Wszystkie powierzchnie zewnętrzne stykające się z gruntem zabezpieczyć preparatem bitumicznym, konserwującym, zapobiegającym korozji betonu.
- 8 – Izolacje przeciwilgociowe i termiczne wg opracowania detali architektonicznych.

PROJEKTOWAŁ: **arch J.Stociński**

uprawnienia 867/Gd/82, specjalność architektoniczna bez ograniczeń

PROJEKTOWAŁ: **inż H.Olszewski**

uprawnienia nr 2420/Gd/96 spec. konstrukcyjno-budowlano

SCALA: **1:25**

DATA: **09.2023**

NR RYSUNKU: **SP24-BK-02**

REK: **80-204**

tel/fax: (58) 3049500  
jstoln@jstoln.pl

80-204 Gdansk  
Śniadeckich 26/5

**Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku**

**POCHYLANIA PRZY TUNELU KOMUNIKACYJNYM**

**PROJEKT BUDOWLANY**

**ŚCIANA OPOROWA PRZY SCHODACH**

**rysunek zbrojeniowy**

Niniejszy projekt stanowi autorское opracowanie firmy JOTHA i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z 01.08.2000 r. (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)