







PRZEPONA - PRZĘKRÓJ



PRZEPONA - WIDOK



ŚCIANA POPRZECZNA - PRZĘKRÓJ



ŚCIANA POPRZECZNA - WIDOK

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
Poz.	Średnica Ø (mm)	Długość L (m)	Ilość n (szt.)	L x n		
				A-IIIIN #6	B500SP #8	#10
10	#8	4,35	7		30,45	
11	#8	3,35	5		16,75	
12	#6	0,79	11	8,69		
11	#8	3,35	5		16,75	
12	#6	0,79	11	8,69		
Razem			(mb)	17,38	63,95	
Masa jednostkowa			(kg/m)	0,222	0,395	0,617
Masa poszczególnych średnic			(kg)	3,86	25,26	
Razem stali			(kg)		29,1	
			(kg)			

UWAGA :

- 1 – Usytuowanie ściany oporowej na rys. SP24-BK-02
- 2 – Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny.
- 3 – Wymiary na rysunku podano w mm.
- 4 – Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
- 5 – Rysunek rozpatrywany łącznie z rys. SP24-BK-03
- 6 – Wszystkie powierzchnie zewnętrzne stykające się z gruntem zabezpieczyć preparatem bitumicznym, konserwującym, zapobiegającym korozji betonu.
- 7 – Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg opracowania detali architektonicznych.

OTULINY PRĘTÓW	
od góry	40 mm
od dołu	40 mm
z boku	40 mm

BETON: B25 (C20/25)

BETON: B10 (C8/10)

STAL IIIN EPSTAL B500SP

PROJEKTOWAŁ: arch J. Siocinski
uprawnienia 867/Gd/82, specjalność
architektoniczna bez ograniczeń

PROJEKTOWAŁ: inż. H. Olszewski
uprawnienia nr 2420/Gd/96
spec. konstrukcyjno-budowlana

SKALA: 1:25

DATA: 09.2023

NR RYSUNKU: SP24-BK-04

REW: 1

tel/fax:
(58) 304 95 00
jottha@jottha.pl
80-204 Gdansk
Śniadeckich 26/5

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku
POCHYLNA PRZY TUNELU KOMUNIKACYJNYM

PROJEKT BUDOWLANY

ŚCIANY "DONICY" - część 2

Niniejszy projekt stanowi opracowanie firmy JOTHA i jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z ustawą z 01.08.2000 r. (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)