

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis kontenera nr 1

Kontener mieszkalny całoroczny o wymiarach zewnętrznych:

dł. 6050 mm - 6100 mm, szer. 2400 mm - 3000 mm, wys. 2700 mm - 2900 mm

Wyposażenie:

- aneks kuchenny zawierający lodówkę, zlew z kranem i odpływem oraz kuchenkę elektryczną
- łazienka z ubikacją i umywalką
- instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazdka
- ogrzewanie elektryczne
- podgrzewacz wody min. 80 l. - nagrzewający wodę do łazienki i aneksu kuchennego
- klimatyzacja w pomieszczeniu biurowym
- wentylacja w pomieszczeniu sanitarnym

Opis techniczny:

- ściany, dach i podłoga wykonana z blachy, ocieplonej w środku
- dach z odpływami
- ściany wewnętrzne z płyty wiórowej
- podłoga pokryta wykładziną PCV
- minimum dwa okna rozwierno-uchylne o wymiarach nie mniejszych niż 1400 mm na 1100 mm z mikrowentylacją
- drzwi zewnętrzne o wymiarach minimum 2000 mm na 900 mm wyposażone w zamek z wkładką na klucz (klucze zapasowe), wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej
- drzwi wewnętrzne o wymiarach minimum 2000 mm na 800 mm z płyty

Opis kontenera nr 2

Kontener mieszkalny całoroczny o wymiarach zewnętrznych:

dł. 6050 mm - 6100 mm, szer. 2400 mm - 3000 mm, wys. 2700 mm - 2900 mm

Wyposażenie:

- instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazdka
- ogrzewanie elektryczne
- wentylacja

Opis techniczny:

- ściany, dach i podłoga wykonana z blachy, ocieplonej w środku
- dach z odpływami
- ściany wewnętrzne z płyty wiórowej
- podłoga pokryta wykładziną PCV
- minimum dwa okna rozwierno-uchylne o wymiarach nie mniejszych niż 1400 mm na 1100 mm z mikrowentylacją

- drzwi zewnętrzne o wymiarach minimum 2000 mm na 900 mm wyposażone w zamek z wkładką na klucz (klucze zapasowe), wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej
- drzwi wewnętrzne o wymiarach minimum 2000 mm na 800 mm z płyty

Dodatkowe informacje

- dostawa i montaż – Warszawa, ul. Wawelska
- termin dostawy i montażu – do 01.01.2023 r.
- najem w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.
- Wykonawca w formularzu ofertowym podaje miesięczną cenę brutto najmu, gdzie proporcjonalnie został wliczony koszt dostawy i montażu oraz koszt demontażu i odbioru kontenerów po upływie 2 lat.