

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Utwardzenie terenu działki nr 2916 w pasie drogowym ulicy Fabrycznej w Zambrowie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 1 0112-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	ha	0,1400
			0,140		0,14000
2	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	m2	148,0500
			31,5*4,70		148,05000
3	KNR 2-31 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II	m2	148,0500
			31,5*4,70		148,05000
4	KNR 2-31 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,9000
			wystające: 4,7+4,7+31,50		40,90000
5	KNR 2-31 0114-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 15cm po zagęszczeniu	m2	144,9000
			31,50*4,60		144,90000
6	KNR 2-31 0105-0700		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, po zagęszczeniu mechanicznym	m2	144,9000
			31,50*4,60		144,90000
7	KNR 2-31 0105-0800		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości warstwy mechanicznie zagęszczanej Dalsze 2 cm do łącznej grubości 5 cm [Krotność = 2]	m2	144,9000
			31,50*4,60		144,90000
8	KNR 2-31 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	144,9000
			31,50*4,60		144,90000
9	KNR 2-31 0706-0400		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową; linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane ręcznie linie parkingowe P-18	m2	5,0600
			linie p-12: 4,60*0,1*11		5,06000