

Pytanie nr 1. Czy obróbki na murkach attyk podlegają wymianie? Jeśli tak, to w jakim zakresie - tylko blacha, blacha pokryta papą termozgrzewalną?

Odp. Tak, w ramach planowanych prac należy przewidzieć wymianę obróbki na murkach attyki. Nową obróbkę na murkach attyk należy wykonać z blachy.

Pytanie nr 2. Czy na kominach należy zamontować czapy kominowe betonowe i wloty kominów zmienić na boczne? Czy zastosować inne rozwiązania, np. zadaszenie z blachy?

Odp. W ramach planowanych prac należy wykonać na istniejących kominach czapy betonowe z wykonaniem wylotów kominów na boczne.

Pytanie nr 3. Czy posiadają Państwo informację, jaka jest konstrukcja koryt dachowych? Czy ich krawędzie są docieplone? Jaki będzie zakres remontu koryt dachowych?

Odp. Inwestor nie posiada rysunku szczegółowego koryt dachowych. W ramach planowanych prac należy odpowiednio docieplić koryta, wyprofilować spadki w kierunkach odpływów oraz wykonać nowe wpusty.

Pytanie nr 4. Czy posiadają Państwo informację, jakie jest odwodnienie zadaszenia portali? Jaki będzie zakres remontu tego odwodnienia?

Odp. Obecnie woda opadowa z zadaszonych portali odprowadzona jest po przez wpusty zlokalizowane od strony ściany budynku wpięte bezpośrednio do rur spustowych, których wymiana stanowi jeden z zakresów planowanego remontu. Należy zachować obecnie istniejący sposób odprowadzania wody opadowej z zadaszenia portali, z jednoczesną wymianą.

Pytanie nr 5. Prosimy o udostępnienie mapy sieci (w szczególności kanalizacji deszczowej) wokół pawilonu w celu oszacowania kosztów wykonania nowych przykanalików.

Odp. Inwestor w załączeniu przesyła mapę zasadniczą dla przedmiotowego zakresu (pawilon nr 4).

Pytanie nr 6. Prosimy o informację, czy możliwa będzie praca w godzinach wczesnoporannych i wieczornych oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy?

Odp. Inwestor dopuszcza możliwość prowadzenia prac w godzinach 8-22 oraz w soboty i niedziele, a także w dni ustawowo wolne po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Jednocześnie Inwestor wskazuje na konieczność zapoznania się z harmonogramem imprez targowych (załącznik nr 11) wskazującym okresy, w których należy wstrzymać pracę i udostępnić obiekt na realizację wydarzeń. W załączeniu do przedmiotowych odpowiedzi Inwestor dołącza zaktualizowany harmonogram imprez targowych. Jednocześnie Inwestor zaznacza, że harmonogram przedstawia jedynie pawilon nr 4 będący przedmiotem przetargu, natomiast prowadzone przez

Wykonawcę prace, jak również zaplecze budowy nie mogą wpływać na wydarzenia odbywające się na innych obiektach zlokalizowanych na terenie MTP.

Pytanie nr 7. Po zapoznaniu się z zakresem zadania stwierdzamy, że przewidziany przez Zamawiającego termin na wykonanie zamówienia w ilości 72 dni kalendarzowych (z uwzględnieniem dni wolnych od pracy) jest terminem nierealnym. W związku z powyższym prosimy o rozważenie przedłużenia terminu wykonania zamówienia o 30 dni kalendarzowych.

Odp. Inwestor ustala nowy termin zakończenia inwestycja na dzień: 26.08.2023r. Jednocześnie Inwestor załącza zaktualizowany „Załącznik nr 11 – harmonogram imprez targowych w paw. nr 4”, który należy uwzględnić w trakcie planowania prac. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia frontu robót firmom z zakresu wymiany na dachu urządzeń klimatyzacyjnych.

Pytanie nr 8. W związku z zainteresowaniem postępowaniem pt "Remont poszycia dachowego Pawilonu nr 4 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich" prosimy o informację czy wyłazy na dach (4szt) mają być zlikwidowane czy zachowane?

Odp. Funkcjonalność włazów dachowych (4 szt.) musi zostać zachowana gdyż stanowią jedyny dostęp do przestrzeni między stropem, a dachem.