

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodników w Redzie

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna.				
1		Wyznaczenie trasy i punktów wyjściowych.	km	0,960		
	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów				
2		Usunięcie roślinności, karczowanie krzaków	ha	0,016		
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg.				
3		Rozbiórka chodnika z płyt chodnikowych 50x50 wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	50		
4		Rozbiórka nawierzchni jezdni z trylinki wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	110		
5		Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	1050		
6		Rozbiórka krawężników betonowych wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	140		
7		Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	50		
8		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	960		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.				
9		Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją (mulda)	m3	150		
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D.03.02.01.	Kanalizacja deszczowa				
10		Regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowy	szt	4		
	D.03.02.02.	Regulacja wysokościowa urządzeń obcych				
11		Regulacja wysokościowa istniejących studni, włączów, zaworów	kpl	1		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
12		Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 15 cm (pobocza)	m2	1 680		
13		Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 25 cm (zjazd)	m2	600		
14		Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 42 cm (jezdni)	m2	5 920		
15		Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 42 cm (miejsca postojowe)	m2	250		
	D.04.04.02.	Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie				
16		Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego (C90/3) gr. 15 cm (pobocza)	m2	1 680		
17		Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego (C90/3) gr. 25 cm (zjazd)	m2	600		
18		Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego (C90/3) gr. 20 cm (jezdni)	m2	5 920		
19		Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego (C90/3) gr. 20 cm (miejsca postojowe)	m2	250		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.03	Nawierzchnia z płyt betonowych				
20		Nawierzchnia z płyt betonowych wielootworowych o wymiarach 100x75x12,5 cm. na podsypce piaskowej gr. 10 cm (jezdni)	m2	5 920		
21		Nawierzchnia z płyt betonowych wielootworowych o wymiarach 100x75x12,5 cm. na podsypce piaskowej gr. 10 cm (miejsca postojowe)	m2	250		
	D-05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
22	D-05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 6 cm - ruch KR3 (uzupełnienie przy łukach poziomych drogi)	m2	80		
23	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm - ruch KR3 (uzupełnienie przy łukach poziomych drogi)	m2	80		

	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
24		Tymczasowa organiacja ruchu drogowego na czas budowy	ryczałt	1		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe				
25		Ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu cementowego C16/20 z oporem (jezdnia)	mb	1 950		
26		Ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu cementowego C16/20 z oporem (miejsca postojowe)	mb	95		
<i>RAZEM CENA OFERTOWA NETTO</i>						
<i>PODATEK VAT 23%</i>						
<i>RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO</i>						