

Strzelce Wielkie, dnia 05.04.2022 r

BIURO PROJEKTOWE
inż. Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 LESZNO


Dotyczy: „Wymiana sieci wodociągowej w Skoraszewicach”

Warunki techniczne Nr 6/2022

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu sieci wodociągowej Pt. **„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Skoraszewice, gm. Pępowo”** z następującymi uwagami:

Sieć wodociągowa

- zaprojektować sieć wodociągową z rur PEHD średnicy 110 mm typu PE 100 SDR 17 PN 10 – w wykopach otwartych, w przypadku wykonania sieci przewiertami rura typu PE 100 RC SDR 11 PN 16
- ułożenie sieci na podsypce piaskowej grubości 10 cm
- obsypka 15 cm ponad wierzch rury
- minimalne przykrycie rury wodociągowej 1,4 m od terenu
- włączenie do istniejącej sieci wykonanej z rur PVC średnicy 110mm pobudowanej w Skoraszewicach w działce 188
- włączenie do sieci poprzez tuleję kołnierзовą PEHD
- zaprojektować nowe zestawy hydrantowe w miejscu istniejących
- trasę prowadzić na działce nr 232
- zaprojektować hydranty nadziemne
- połączyć z istniejącą siecią stalową w działce nr 232
- wykonać przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych
- wykonać inwentaryzację powykonawczą

MZWik w Strzelcach Wielkich
KIEROWNIK
Dział Eksploatacji i Usług

Tomasz Mikołajski