

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont chodnika
 Lokalizacja: dz. nr ewid. 1527, 1528, 1536
 ul. Partyzantów we Wronkach

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wronki
 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe				
1	10	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika	m ²	140,000
1	20	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta	m ²	140,000
1	30	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu oraz urobku wraz z kosztami utylizacji	m ³	36,400
2	Elementy ulic				
2	40	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 20x8 cm	metr	110,000
2	50	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod obrzeże betonowa	m ³	4,400
3	Podbudowy				
3	60	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 8 cm	m ²	103,700
3	70	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa 20 cm	m ²	103,700
4	Nawierzchnie				
4	80	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	103,700
5	Miejsce postojowe dla rowerów				
5	90	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta	m ²	9,000
5	100	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie urobku wraz z kosztami utylizacji	m ³	2,700
5	110	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 20x8 cm	metr	18,000
5	120	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod obrzeże betonowa	m ³	0,720
5	130	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 8 cm	m ²	9,000
5	140	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa 20 cm	m ²	9,000
5	150	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	9,000
6	Pozostałe				
6	160	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,000
6	170	KNR 221-02-01-02-00 analogia	Niwelacja terenu	m ²	50,000
6	180	KNR 221-04-02-01-00	Wykonanie trawników dywanowych	m ²	50,000
6	190	Kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż stojaka na rowery	kmpł	1,000
6	200	Kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż kosza na śmieci	kmpł	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	210	Kalk. własna	Likwidacja studzienki betonowej o wym. 0,7x0,95x0,8m	kmpł	1,000
6	220	Kalk. własna	Przerobienie istniejącej balustrady stalowej oraz malowanie	kmpł	1,000
6	230	Kalk. własna	Dostawa i montaż bariery ochronnej o długości 2 m	kmpł	3,000
6	240	Kalk. własna	Malowanie istniejących słupków stalowych przy wjeździe na parking zaplecza, oznakowanie odblaskowe	kmpł	1,000