

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		1328P Kępa				
1	KNR 2-31 0814-02 z.o.2.13. 9902-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	50,000		
d.1						
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	50,000		
d.1						
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (chodniki)	m ²	50,000		
d.1						
4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m ²	50,000		
d.1						
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod obrzeża 30x8)	m ³	1,750		
d.1						
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (materiał z odzysku)	m	50,000		
d.1						
Razem dział: 1328P Kępa						
2		1315P Gorzowska				
7	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	50,000		
d.2						
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (chodniki)	m ²	50,000		
d.2						
9	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m ²	50,000		
d.2						
Razem dział: 1315P Gorzowska						
3		1320P Biernatowo				
10	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	50,000		
d.3						
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (chodniki)	m ²	50,000		
d.3						
12	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m ²	50,000		
d.3						
Razem dział: 1320P Biernatowo						
4		1317P Smolarnia				
13	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	10,000		
d.4						
14	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (chodniki)	m ²	10,000		
d.4						
15	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m ²	10,000		
d.4						
Razem dział: 1317P Smolarnia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						