

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa trzech zjazdów z drogi gminnej nr 141019N na dz. nr 3260/2 i 3261/1

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		D.01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D.01.01.01.Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie zjazdów wraz z inwentaryzacją powykonawczą	ha	0,01		
		obmiar = 110 / 10000 = 0,01 ha				
Razem dział: D.01.01.01.Roboty pomiarowe						
Razem dział: D.01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D.04.00.00. PODBUDOWY				
2.1		D.04.04.01. Koryto wraz z prof. i zagęszczaniem podłoża				
2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 0,5 km (kalkulacja wykonawcy) sam.samowład.i wbudowaniem w nasyp na działce leśnej 3260/2	m3	76,80		
		obmiar = 16,0 * 8,0 * 0,6 = 76,80 m3				
3	KNNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów gospodarczych z ponownym wbudowaniem gruntu w nasyp na działkę nr 3260/2	m2	109,44		
		obmiar = 36,48 * 3 = 109,44 m2				
Razem dział: D.04.04.01. Koryto wraz z prof. i zagęszczaniem podłoża						
2.2		D.04.02.02. Warstwa odsączająca				
4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające z pospółki wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 2	m2	109,44		
		obmiar = 36,48 * 3 = 109,44 m2				
Razem dział: D.04.02.02. Warstwa odsączająca						
Razem dział: D.04.00.00. PODBUDOWY						
3		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
Razem dział: D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4		D.06.01.02. Umocnienie skarp darnina, brukowcem				
5	KNNR 1 0509-02	Brukowanie skarp i dna przepustów na wlotach i wylotach <przyjęto 4 m2 na wlot> na podsypce cem.-piask.	m2	24,00		
		obmiar = 4,0 * 2 * 3 = 24,00 m2				
Razem dział: D.06.01.02. Umocnienie skarp darnina, brukowcem						
5		D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami				
6	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PEHD S8 o średnicy 40 cm	m	36,00		
		obmiar = 12,0 + 12,0 + 12,0 = 36,00 m				
7	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie poboczy zjazdów z krusz. łam. 0-31,5 mm o stopniu przekrusz.50/30 - warstwa o gr. 10 cm po zagęszcz.wraz z zakupem i dowozem kruszywa	m2	63,00		
		obmiar = 63,0 * 1,0 = 63,00 m2				
Razem dział: D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami						
6		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC				
6.1		D.08.01.01. Krawężnik betonowy				
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław bet. na podsypce cem.-piask. na zjazdach gospodarczych	m	120,00		
		obmiar = 40,0 * 3 = 120,00 m				
Razem dział: D.08.01.01. Krawężnik betonowy						
6.2		D.08.02.02. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej				
9	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z krusz. łam. 0-31,5 mm o stopniu przekrusz.50/30 - warstwa o gr. 20 cm po zagęszcz.wraz z zakupem i dow. kruszywa Krotność = 2	m2	109,44		
		obmiar = 36,48 * 3 = 109,44 m2				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa trzech zjazdów z drogi gminnej nr 141019N na dz. nr 3260/2 i 3261/1

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
10 d.6.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4:1 w-wy 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	109,44		
		obmiar = 36,48 * 3 = 109,44 m2				
Razem dział: D.08.02.02. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej						
Razem dział: D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						