

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIKOŁAJKI
POMORSKIE
ADRES INWESTYCJI : 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE, ul. SZREIBERA 12
INWESTOR : GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
ADRES INWESTORA : 82 - 433 MIKOŁAJKI POMORSKIE, ul. DZIERZGOŃSKA 2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14
DATA OPRACOWANIA : 22.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------|---|----------------|---------|---------|
| 1 | | ROBOTY BUDOWLANE | | | |
| 1 | | Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia świetlicy, (regały, ozdoby, prace, ogłoszenia). | kpl. | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie regałów oraz podłóg folią | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | 134,5*2 | m ² | 269,000 | |
| | | | | RAZEM | 269,000 |
| 3 | KNR-W 2-02 | Wykonanie drobnych napraw na sufitach, poszpachlowanie pęknięć, otworów, nierówności. | m ² | | |
| d.1 | 0830-06 analogia | 121,5+2,8*2+7,4 | m ² | 134,500 | |
| | | | | RAZEM | 134,500 |
| 4 | KNR-W 2-02 | Wykonanie drobnych napraw na ścianach, poszpachlowanie pęknięć, otworów, nierówności. | m ² | | |
| d.1 | 0830-02 analogia | 11,77*4*3,21+(1,3*4+2,31*4+1,45*4+2,89*2+2,5*2)*1,71-0,5*0,9*4-0,8*1,7-1*0,5-3*2,5*1,5 | m ² | 189,261 | |
| | | | | RAZEM | 189,261 |
| 5 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | 121,5+2,8*2+7,4 | m ² | 134,500 | |
| | | | | RAZEM | 134,500 |
| 6 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | 11,77*4*3,21+(1,3*4+2,31*4+1,45*4+2,89*2+2,5*2)*1,71-0,5*0,9*4-0,8*1,7-1*0,5-3*2,5*1,5 | m ² | 189,261 | |
| | | | | RAZEM | 189,261 |
| 7 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | 121,5+2,8*2+7,4 | m ² | 134,500 | |
| | | | | RAZEM | 134,500 |
| 8 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | 11,77*4*3,21+(1,3*4+2,31*4+1,45*4+2,89*2+2,5*2)*1,71-0,5*0,9*4-0,8*1,7-1*0,5-3*2,5*1,5 | m ² | 189,261 | |
| | | | | RAZEM | 189,261 |
| 9 | KNR 4-03 | Wymiana świetlówek w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) świetlówkowych świetlówka - G13 40W 640 4000K, Barwa światła wg EN 12464-1 Neutralna 3300-5300 K | szt. | | |
| d.1 | 0608-09 | 40 | szt. | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 10 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| d.1 | 1215-05 | 3*2,5*1,5 | m ² | 11,250 | |
| | | | | RAZEM | 11,250 |