

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,97*4,38+1,37*2,04+2,04*2,04+2,05*2,53	m2	25,152
			razem	m2
2	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 2,97*4,38+1,37*2,04+2,04*2,04+2,05*2,53	m2	25,152
			razem	m2
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1	szt	1,000
			razem	szt
4	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodelne o powierzchni do 2,00m2 0,90*2,05	m2	1,845
			razem	m2
5	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 2,97*4,38+1,37*2,04+2,04*2,04+2,05*2,53	m2	25,152
			razem	m2
6	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (2,97+4,38+1,37+2,04+2,04+2,05+2,53)*2	m	34,760
			razem	m
7	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny (brodzik) analogia!	kpl	1,000
8	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,30*1,47	m2	3,381
			razem	m2
9	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 2,30*1,47	m2	3,381
			razem	m2
10	KNR-W 2-02r97 1110/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 2,30*1,47	m2	3,381
			razem	m2
11	KNR-W 2-02r97 1110/06	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - dopłata za każdy 1mm zaprawy klejowej 2,30*1,47	m2	3,381
			razem	m2
12	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (2,97+4,38+1,37+2,04+2,04)*2*2,56+(2,05+2,53+1,47+2,30)*2*1,21	m2	85,743
			razem	m2
13	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 2,97*4,38+1,37*2,04+2,04*2,04+2,05*2,53 2,30*1,47	m2	25,152
			m2	3,381